ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ**

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลควนสตอ หมู่ที่ ๒,๔,๕ และหมู่ที่ ๑๐

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

ภายในวงเงิน ๑๘๑,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน/พอสังเขป**

ปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒, ๔, ๕ และหมู่ที่ ๑๐ (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.กำหนด)

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑๘๑,๖๑๙.๙๖ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑	ส.ต.ต.ธวัชชัย ปีมะสาร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายมูสา มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓	นายสอและ วัดเส็น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบ ปร.6 แผ่นที่.....1...../.....1.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ประมาณราคาโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์เด็กเล็กในตำบลควนสตอ

สถานที่ หมู่ที่ 2,4,5, 10 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน...อาคาร...	181,619.96	
2	กลุ่มงาน/งาน..ครุภัณฑ์จัดซื้อ....		
3	กลุ่มงาน/งาน.....		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	.....ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	181,619.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ	**181,619.96**	

(ตัวอักษร) **(หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)**

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสอและ วัดเส็น)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมูสา มานะกล้า)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ประธานกรรมการ
(ธวัชชัย ปีมะสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นางสาวธิดา ตันเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....
(นายดาเระ นาปาเลน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน

ประมาณราคาโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์เด็กเล็กในตำบลควนสตอ

สถานที่ หมู่ที่ 2,4,5, 10 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน...อาคาร...(< 5 แสน)	138,916.90	1.3074	181,619.96	เงินล่วงหน้า 0%
2	กลุ่มงาน/งาน...อาคาร...(< 1 ล้าน)		1.3050	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3				-	เงินค่าประกัน หัก 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		181,619.96	
		คิดเป็นเงินประมาณ		**181,619.96**	

(ตัวอักษร) **(หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)**

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสอและ วัดเส็น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมูสา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ประธานกรรมการ

(ธวัชชัย ปีมะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวธิดา ตันเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นายดาเระ นาปาเลน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

[redacted]

สถานที่ หมู่ที่ 2,4,5,10 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมู่ที่ 2								
1	งานโครงหลังคา	30.00	ตร.ม.			150.00	4,500.00	4,500.00	ราคาวัสดุอ้างอิง
1.1	งานรื้อโครงหลังคาเดิม	1.00	งาน			3,000.00	3,000.00	3,000.00	ราคาพาณิชย์สตูล
1.2	เหล็กกล่อง 2" x 5" x 3.2 ม.ม.	4.00	ท่อน	1,280.00	5,120.00		1,852.00	6,972.00	พ.ย 2562
1.3	เหล็กกล่องอกไก่ 2" x 4" x 3.2 ม.ม.	12.00	ท่อน	1,100.00	13,200.00		3,384.00	16,584.00	
1.4	เหล็ก C ขนาด 75 X 45 X 15 X 2.0 มม.	12.00	ท่อน	395.00	4,740.00		1,926.00	6,666.00	
1.5	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 X 1.20 ม. หนา 5 มม.	110.00	แผ่น	55.14	6,065.40	45บ./ตร.ม.	1,980.00	8,045.40	ค่าแรงงาน
1.6	สลักเกลียว	50.00	ตัว	3.01	150.50			150.50	อ้างอิงจาก
1.7	ตะปูเกลียว		ตัว	2.55	-			-	กรมบัญชีกลาง
1.8	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" X 8"	9.00	ท่อน	300.00	2,700.00	73.00	2,628.00	5,328.00	
1.9	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" X 6"	3.00	ท่อน	250.00	750.00	73.00	876.00	1,626.00	
	งานทาสี	50.00	ตร.ม.			30.00	1,500.00	1,500.00	
	1.1 สีรองพื้น ขนาด 18.50 ลิตร	1.00	ถัง	1,600.00	1,600.00		-	1,600.00	
	1.2 สีทาภายใน ขนาด 18.50 ลิตร	1.00	ถัง	1,400.00	1,400.00		-	1,400.00	
	1.3 สีทาภายนอก ขนาด 18.50 ลิตร	2.00	ถัง	1,750.00	3,500.00		-	3,500.00	
	1.4 สีน้ำมัน ขนาด 3.5 ลิตร	3.00	กระป๋อง	380.00	1,140.00		-	1,140.00	
	รวม							62,011.90	ยอดยกไป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

[redacted]

สถานที่ หมู่ที่ 2,4,5, 10 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							62,011.90	
	หมู่ที่ 4								
1	งานติดตั้งมุ้งลวด	4.50	ตร.ม.	1,200.00	5,400.00	200.00	900.00	6,300.00	
	งานทาสี	180.00	ตร.ม.			30.00	5,400.00	5,400.00	
	สีรองพื้น ขนาด 18.50 ลิตร	2.00	ถัง	1,600.00	3,200.00		-	3,200.00	
	สีทาภายใน - นอก ขนาด 18.50 ลิตร	4.00	ถัง	1,750.00	7,000.00		-	7,000.00	
	หมู่ที่ 5								
1	งานรื้อถอนโถส้วมเดิม	1.00	งาน			100.00	100.00	100.00	
2	งานติดตั้งโถส้วมนั่งราบราดน้ำเด็ก	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	150.00	150.00	4,350.00	
3	งานติดตั้งมุ้งลวด	8.60	ตร.ม.	1,200.00	10,320.00	200.00	1,720.00	12,040.00	
4	**งานทาสี รั้ว**	93.00	ตร.ม.			30.00	2,790.00	2,790.00	
4.1	สีรองพื้น ขนาด 18.50 ลิตร	1.00	ถัง	1,600.00	1,600.00		-	1,600.00	
4.2	สีทาภายนอก ขนาด 18.50 ลิตร	3.00	ถัง	1,750.00	5,250.00		-	5,250.00	
4.3	งานรื้อถอน ฝ้าเพดาน	20.00	ตร.ม.			25.00	500.00	500.00	
4.4	ฝ้ายิปซั่มบอร์ด ขนาด 1.20 X 2.40 มม. หนา 9 มม.	20.00	ตร.ม.	340.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
4.5	งานติดตั้งแผ่น metal sheet	15.00	ม.	200.00	3,000.00	100.00	1,500.00	4,500.00	
	รวม							121,841.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

[redacted]

สถานที่ หมู่ที่ 2,4,5, 10 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							121,841.90	
	หมู่ที่ 10								
1	งานรื้อถอนโถส้วมเดิม	1.00	งาน			100.00	100.00	100.00	
2	งานติดตั้งโถส้วมนั่งราบราดน้ำผู้ใหญ่	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	150.00	150.00	4,650.00	
3	เปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 w.	1.00	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
4	ซ่อมรางประตู อลูมิเนียม	1.00	งาน	100.00	100.00	200.00	200.00	300.00	
5	เปลี่ยนบานประตูไม้	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	500.00	1,000.00	10,000.00	
6	งานหยอดยางบนกระเบื้องหลังคาที่รั่ว	1.00	งาน	1,250.00	1,250.00	375.00	375.00	1,625.00	
	รวม							138,916.90	