



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ.....โทร.074 -735345.....

ที่..สต...71902 / วันที่..... 7 กันยายน 2558.....

เรื่อง รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1370 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชักข้อความเข้าใจในแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลฯ ให้ถูกต้องเรื่องขออนุมัติราคากลางหรือขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้าง

และตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ขอรายงาน ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกโหนด หมู่ที่ ๔

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน 382,000.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน/พอสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา 0.15 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ

ณ เดือนสิงหาคม 2558

เป็นเงิน 382,000.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

6. ปัญหาปริมาณการราคากลาง

- 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
- 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
- 6.3 บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-----|----------------------|--------------------------------------|---------------|
| 7.1 | ส.ต.ต.รัชชัย ปิมะสาร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 7.2 | นายมุสา มานะกล้า | ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว. | กรรมการ |
| 7.3 | นายนิติ หนูจันทร์ | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ | กรรมการ |
| 7.4 | นายสอและ วัดเส้น | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสุไวย๊ะ หมดทั้ง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน

เจ้าพนักงานพัสดุ




(นายสุติมัน ยูโตะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางธิดา พันธ์นอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสตอ



(นายมุสา นามัผล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ โทร. ๐-๗๔๗๓-๕๓๔๕

ที่ สด.๗๑๔๐๓/ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปราคากลางของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกโหนด หมู่ที่ ๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ที่ ๓๒๔ / ๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกโหนด หมู่ที่ ๔ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รายละเอียดตามแบบ แปลนและประมาณที่ ๐๒๓.กำหนด ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบราคากลางของโครงการดังกล่าวแล้ว
ดังนี้

๑. ราคาตามประมาณการ = ๓๘๒,๐๐๐ บาท

๒. ราคาที่ทำการตรวจสอบปัจจุบันในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ = ๓๘๒,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้สรุปราคาที่ใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้ คือ ๓๘๒,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาท) โดยใช้ราคาที่ทำการตรวจสอบปัจจุบันในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นราคากลางของโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ส.ต.ต. ประธานกรรมการ

(วัชชัย ปิยะสาร)

๒. กรรมการ

(นายมุสา มานะกล้า)

๓. กรรมการ

(นายนิรุตติ หนูจันทร์)

๔. เลขานุการ

(นายสอและ วัดเส้น)

สำเนาถูกต้อง

ส.ต.ต.

(วัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางธิดา พันธ์นอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

(ลงชื่อ)

(นายมุสา นามันผล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

บัญชีแสดงปริมาณงานเบื้องต้น ค่าวัสดุและค่าต้นทุน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ยาว 155.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร สายโคโรไนด

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการ นายมูসা มานะกล้า ตำแหน่งนายช่างโยธา ราคาน้ำมันเฉลี่ย 23.50 บาท

ตรวจสอบ ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ เมื่อวันที่ สิงหาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าต้นทุน		รวมค่าต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประเภทงานทาง						
1.1	งานกรูยทางลาดป่า (ขนาดเบา)	-	ตร.ม.	1.44	0	-	* ราคาค่าวัสดุ
1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	620.00	ตร.ม.	11.55	7,161.00	7,161.00	อ้างอิงจากสำนัก
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร						งานพาณิชย์
2.1	งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก หินผุ)	-	ลบ.ม.	176.29	-	-	จังหวัดสตูล
2.2	งานปรับระดับพื้นทางเดิม (หินคลุก)	-	ลบ.ม.	440.00	-	-	เดือน ก.ค. 2558
2.3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	31.00	ลบ.ม.	609.66	18,899.46	18,899.46	
2.4	งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	93.00	ลบ.ม.	1,915.89	178,177.77	178,177.77	
2.5	งานปูผิวคอนกรีต	620.00	ตร.ม.	12.27	7,607.40	7,607.40	* ค่าแรงงาน
2.6	งานยางและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	124.00	เมตร	33.49	4,152.76	4,152.76	อ้างอิงจากกรม
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต						บัญชีกลาง
3.1	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป wire mash	620.00	ตร.ม.	23.36	14,483.20	14,483.20	
	ขนาด Dir.4 มม. @ 0.20x0.20 ม.					-	
3.2	CONTRACTION JOINT RB 15มม.	120.00	เมตร	87.00	10,440.00	10,440.00	ทุกระยะ 5 ม.
3.2	EXPANSION JOINT RB 15มม.	4.00	เมตร	160.00	640.00	640.00	ทุกระยะ100ม.
4	งานไม้แบบตามความยาว 2 ข้าง คิด 25%						
4.1	ไม้แบบพร้อมไม้โครง	11.63	ตร.ม.	371.09	4,313.92	4,313.92	
4.2	งานติดตั้งไม้แบบ	310.00	เมตร	19.45	6,029.50	6,029.50	
5	งานไหล่ทาง						
5.1	หินคลุก	13.95	ลบ.ม.	442.05	6,166.60	6,166.60	
6	งานท่อ คสล.มอก.ชั้น3						
6.1	งานรื้อท่อเดิม		ท่อน	30.00	-	-	
6.2	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.60 x 1.00 ม.	18.00	ท่อน	1,266.00	22,788.00	22,788.00	
6.3	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.80 x 1.00 ม.		ท่อน	1,777.00	-	-	
6.4	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 1.00 x 1.00 ม.		ท่อน	2,670.00	-	-	
	รวมค่าต้นทุนทั้งหมด					280,859.61	ถ้าเนถูกลง
7	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายมูসা มานะกล้า)

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ตรวจสอบ

(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ธวัชชัย ปิยะสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง