



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ.....โทร.074 -735345.....
ที่..สต...71902 /.....วันที่..... 7 กันยายน 2558.....

เรื่อง รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1370 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชักข้อมความเข้าใจในแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลฯ ให้ถูกต้องเรื่องขออนุมัติราคากลางหรือขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

และตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ขอรายงาน ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้ากูโบร์ หมู่ที่ ๓

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน 262,000.- บาท (-สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน/พอสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หน้า 0.15 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ

ณ เดือนสิงหาคม 2558

เป็นเงิน 262,000.- บาท (-สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

6. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

- 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
- 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
- 6.3 บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|---------------|
| 7.1 | ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 7.2 | นายมุสา มานะกล้า | ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว. | กรรมการ |
| 7.3 | นายนิรุติ หนูจันทร์ | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ | กรรมการ |
| 7.4 | นายสอและ วัดเส้น | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสุไวย๊ะ หมดทั้ง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน

เจ้าพนักงานพัสดุ



(นายสุติมัน ยูไ้ยะ)


หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



(นางธิดา พันสนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสตอ



(นายมุสา นามัผล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

บัญชีแสดงปริมาณงานเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าต้นทุน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ยาว 110.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร สายทางเข้าอุโมงค์

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการ นายมูসা มานะกล้า ตำแหน่งนายช่างโยธา ราคาน้ำมันเฉลี่ย 23.50 บาท

ตรวจสอบ ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ เมื่อวันที่ สิงหาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต้นทุน		รวมค่าต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประเภทงานทาง						
1.1	งานกรุยทางวางป่า (ขนาดเบา)	-	ตร.ม.	1.44	0	-	* ราคาค่าวัสดุ
1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	440.00	ตร.ม.	11.55	5,082.00	5,082.00	อ้างอิงจากสำนัก
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร						งานพาณิชย์
2.1	งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก หินผุ)	-	ลบ.ม.	176.29	-	-	จังหวัดสตูล
2.2	งานปรับระดับพื้นทางเดิม (หินคลุก)	-	ลบ.ม.	442.05	-	-	เดือน ก.ค. 2558
2.3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	22.00	ลบ.ม.	609.66	13,412.52	13,412.52	
2.4	งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	66.00	ลบ.ม.	1,915.89	126,448.74	126,448.74	
2.5	งานปูผิวคอนกรีต	440.00	ตร.ม.	12.27	5,398.80	5,398.80	* ค่าแรงงาน
2.6	งานยางและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	88.00	เมตร	33.49	2,947.12	2,947.12	อ้างอิงจากกรม
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต						บัญชีกลาง
3.1	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป wire mesh	440.00	ตร.ม.	23.36	10,278.40	10,278.40	
	ขนาด Dir.4 มม. @ 0.20x0.20 ม.					-	
3.2	CONTRACTION JOINT RB 15 มม.	84.00	เมตร	87.00	7,308.00	7,308.00	ทุกระยะ 5 ม.
3.2	EXPANSION JOINT RB 15 มม.	4.00	เมตร	160.00	640.00	640.00	ทุกระยะ 100 ม.
4	งานไม้แบบตามความยาว 2 ข้าง คิด 25%						
4.1	ไม้แบบพร้อมไม้โครง	8.25	ตร.ม.	371.09	3,061.49	3,061.49	
4.2	งานติดตั้งไม้แบบ	220.00	เมตร	19.45	4,279.00	4,279.00	
5	งานไหล่ทาง						
5.1	หินคลุก	9.90	ลบ.ม.	442.05	4,376.30	4,376.30	-
6	งานท่อ คสล.มอก.ชั้น 3						สถานีปลูกทอง
6.1	งานรื้อท่อเดิม		ท่อน	30.00	-	-	ส.ต.ต.
6.2	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.60 x 1.00 ม.	6.00	ท่อน	1,266.00	7,596.00	7,596.00	ส.ต.ต. (มีใบเสร็จ)
6.3	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.80 x 1.00 ม.		ท่อน	1,777.00	-	-	ผู้อำนวยการกองช่าง
6.4	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 1.00 x 1.00 ม.		ท่อน	2,670.00	-	-	
	รวมค่าต้นทุนทั้งหมด					190,828.37	
7	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

ลงชื่อ  ประมาณการ

(นายมูসা มานะกล้า)

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ ส.ต.ต.  ตรวจสอบ

(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง