



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ.....โทร.074 -735345.....

ที่..สต...71902 /.....วันที่..... 7 กันยายน 2558.....

เรื่อง รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1370 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลฯ ให้ถูกต้องเรื่องขออนุมัติราคากลางหรือขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

และตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ขอรายงาน ดังนี้

### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

#### 1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกอดเขชอุทิศ หมู่ที่ ๕

#### 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

#### 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน 230,900.- บาท (-สองแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-)

#### 4. ลักษณะงาน/พอสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา 0.15 เมตร

#### 5. ราคากลางคำนวณ

ณ เดือนสิงหาคม 2558

เป็นเงิน 230,900.- บาท (-สองแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-)

6. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

- 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
- 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 )
- 6.3 บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |     |                       |                                      |               |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|---------------|
| 7.1 | ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง           | ประธานกรรมการ |
| 7.2 | นายมุสา มานะกล้า      | ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว.              | กรรมการ       |
| 7.3 | นายนิรุติ หนูจันทร์   | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ | กรรมการ       |
| 7.4 | นายสอและ วัดเส้น      | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา           | กรรมการ       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุไวย๊ะ หมดทั้ง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นายสุดีมัน ยูไ้ะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางธิดา พันสนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสตอ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

๐ ๗๖๖

(นายมุสา นามผล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

งานทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 92.00 ม. หนา 0.15 ม. ขอยกเดชะอุทิศ  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

พื้นที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

นางสาวของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ นายมูสา มานะกล้า ตำแหน่งนายช่างโยธา

ตรวจสอบ ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ เมื่อวันที่ สิงหาคม 2558

| ลำดับที่   | รายการ                 | รวมค่างานต้นทุน ( บาท )       | Factor (F) | รวมค่าก่อสร้าง ( บาท ) | หมายเหตุ           |
|------------|------------------------|-------------------------------|------------|------------------------|--------------------|
| 1          | ค่าวัสดุเป็นเงินประมาณ | 168,414.77                    | 1.3574     | 228,606.21             | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% |
| 2          | ป้ายโครงการ            | 1 ป้าย                        |            | 3,000.00               | เงินย่ำล่วงหน้า 0% |
|            |                        |                               |            |                        | เงินประกันผลงาน 0% |
|            | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง |                               |            | 231,606.21             | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
|            | ปรับเป็นเงินเพียง      |                               |            | 230,900.00             |                    |
| (ตัวอักษร) |                        | สองแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน |            |                        |                    |

ราคาเฉลี่ย 627.45 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายมูสา มานะกล้า )

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ตรวจสอบ

(ธวัชชัย ปิยะสาร )

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางธิดา พันสนอก )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นายมูสา นาอัมผล )

รองนายก รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

สำเนาถูกต้อง

ส.ต.ต.

(ธวัชชัย ปิยะสาร )

ผู้อำนวยการกองช่าง

**บัญชีแสดงปริมาณงานเนื่องงาน ค่าวัสดุและค่าต้นทุน**

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 92.00 ม. หนา 0.15 ม. ขยายขอบเขตข้อที่

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

หมู่ที่ 5 ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

นายมุสา มานะกล้า ตำแหน่งนายช่างโยธา

ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2558

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                          | จำนวน  | หน่วย | ราคาต้นทุน |            | รวมค่าต้นทุน | หมายเหตุ     |
|--------------|-------------------------------------------------|--------|-------|------------|------------|--------------|--------------|
|              |                                                 |        |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  |              |              |
| 1            | ประเภทงานทาง                                    |        |       |            |            |              |              |
| 1.1          | งานกรูยทางลาดป่า ( ขนาดเบา)                     | 50.00  | ตร.ม. | 1.44       | 72         | 103.68       |              |
| 1.2          | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ                   | 368.00 | ตร.ม. | 11.55      | 4,250.40   | 4,250.40     |              |
| 2            | งานโครงสร้างทางและผิวจราจร                      |        |       |            |            |              |              |
| 2.1          | งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก หินผุ) | 36.00  | ลบ.ม. | 176.29     | 6,346.44   | 6,346.44     |              |
| 2.2          | งานปรับระดับพื้นทางเดิม (หินคลุก)               | 0.00   | ลบ.ม. | 440.00     | -          | -            |              |
| 2.2          | งานทรายหยาบรองพื้นทาง                           | 18.40  | ลบ.ม. | 609.66     | 11,217.74  | 11,217.74    |              |
| 2.3          | งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc .                   | 55.20  | ลบ.ม. | 1,915.89   | 105,757.13 | 105,757.13   |              |
| 2.4          | งานปูผิวคอนกรีต                                 | 368.00 | ตร.ม. | 12.27      | 4,515.36   | 4,515.36     |              |
| 2.5          | งานยางและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต                   | 69.60  | เมตร  | 33.49      | 2,330.90   | 2,330.90     |              |
| 3            | งานเสริมเหล็กคอนกรีต                            |        |       |            |            |              |              |
| 3.1          | ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป wire mash                  | 368.00 | ตร.ม. | 23.36      | 8,596.48   | 8,596.48     |              |
|              | ขนาด Dir.4 มม. @ 0.20x0.20 ม.                   |        |       |            |            | -            |              |
| 3.2          | CONTRACTION JOINT RB 15มม.                      | 69.60  | เมตร  | 87.00      | 6,055.20   | 6,055.20     | ทุกระยะ5ม.   |
| 3.2          | EXPANSION JOINT RB 15มม.                        | 0.00   | เมตร  | 160.00     | -          | -            | ทุกระยะ100ม. |
| 4            | งานไม้แบบตามความยาว 2 ข้าง คิด 25%              |        |       |            |            |              |              |
| 4.1          | ไม้แบบพร้อมไม้คร่ำ                              | 6.90   | ตร.ม. | 371.09     | 2,560.52   | 2,560.52     |              |
| 4.1          | งานติดตั้งไม้แบบ                                | 184.00 | เมตร  | 19.45      | 3,578.80   | 3,578.80     |              |
| 5            | งานไหล่ทาง                                      |        |       |            |            |              |              |
| 5.1          | หินคลุก                                         | 5.52   | ลบ.ม. | 442.05     | 2,440.12   | 2,440.12     |              |
| 6            | งานท่อ คสล.มอก.ชั้น3                            |        |       |            | -          | -            |              |
| 6.1          | ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.60 x 1.00 ม.           |        | ท่อน  | 1,266.00   | -          | -            |              |
| 6.2          | ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.80 x 1.00 ม.           | 6.00   | ท่อน  | 1,777.00   | 10,662.00  | 10,662.00    |              |
|              |                                                 |        |       |            |            |              |              |
|              |                                                 |        |       |            |            |              |              |
|              | รวมค่าต้นทุนทั้งหมด                             |        |       |            |            | 168,414.77   |              |
| 7            | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                     | 1.00   | ป้าย  | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00     |              |

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายมุสา มานะกล้า )

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ตรวจสอบ

(ธวัชชัย ปิยะสาร )

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

ส.ต.ต.

(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง