



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ.....โทร.074 -735345.....

ที่..สต...71902 / วันที่..... 7 กันยายน 2558.....

เรื่อง รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1370 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลฯ ให้ถูกต้องเรื่องขออนุมัติราคากลางหรือขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้าง

และตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ขอรายงาน ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาลินี หมู่ที่ ๕

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน 812,800.- บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน/พอสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๖ เมตร หนา 0.15 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ

ณ เดือนสิงหาคม 2558

เป็นเงิน 812,800.- บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

งานทาง งานทาง
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 346.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร สายมาลิณี
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1384.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการ นายมุสา มานะกล้า ตำแหน่งนายช่างโยธา
ตรวจสอบ ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
ประมาณการ เมื่อวันที่ สิงหาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor (F)	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุเป็นเงินประมาณ	598,592.29	1.3574	812,529.18	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ป้ายโครงการ	1 ป้าย		3,000.00	เงินย่ำล่วงหน้า 0%
					เงินประกันผลงาน 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				815,529.18	
ปรับเป็นเงินเพียง				812,800.00	
(ตัวอักษร) แปรแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน					

ราคาเฉลี่ย 587.28 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายมุสา มานะกล้า)
นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ตรวจสอบ

(ธวัชชัย ปิยะสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางธิดา พันธ์นอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นายมุสา นามันผล)

รองนายก รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

สำเนาถูกต้อง

ส.ต.ต.

(ธวัชชัย ปิยะสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีแสดงปริมาณงานเบื้องต้น ค่าวัสดุและค่าต้นทุน

การ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ยาว 346.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร สายมาลินี้

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,384.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการ นายมุสา มานะกล้า ตำแหน่งนายช่างโยธา ราคาน้ำมันเฉลี่ย 23.50 บาท

ตรวจสอบ ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ เมื่อวันที่ สิงหาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต้นทุน		รวมค่าต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประเภทงานทาง						
1.1	งานกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา)	-	ตร.ม.	1.44	0	-	* ราคาค่าวัสดุ
1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	1,384.00	ตร.ม.	11.55	15,985.20	15,985.20	อ้างอิงจากสำนัก
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร						งานพาณิชย์
2.1	งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก หินผุ)	-	ลบ.ม.	176.29	-	-	จังหวัดสตูล
2.2	งานปรับระดับพื้นทางเดิม (หินคลุก)	-	ลบ.ม.	440.00	-	-	เดือน ก.ค. 2558
2.3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	69.20	ลบ.ม.	609.66	42,188.47	42,188.47	
2.4	งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	207.60	ลบ.ม.	1,915.89	397,738.76	397,738.76	
2.5	งานปูผิวคอนกรีต	1,384.00	ตร.ม.	12.27	16,981.68	16,981.68	* ค่าแรงงาน
2.6	งานยางและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	284.80	เมตร	33.49	9,537.95	9,537.95	อ้างอิงจากกรม
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต						บัญชีกลาง
3.1	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป wire mash	1,384.00	ตร.ม.	23.36	32,330.24	32,330.24	
	ขนาด Dir.4 มม. @ 0.20x0.20 ม.					-	
3.2	CONTRACTION JOINT RB 15 มม.	272.80	เมตร	87.00	23,733.60	23,733.60	ทุกระยะ 5 ม.
3.2	EXPANSION JOINT RB 15 มม.	12.00	เมตร	160.00	1,920.00	1,920.00	ทุกระยะ 100 ม.
4	งานไม้แบบตามความยาว 2 ข้าง คิด 25%						
4.1	ไม้แบบพร้อมไม้โครง	25.95	ตร.ม.	371.09	9,629.79	9,629.79	
4.2	งานติดตั้งไม้แบบ	692.00	เมตร	19.45	13,459.40	13,459.40	
5	งานไหล่ทาง						
5.1	หินคลุก	25.95	ลบ.ม.	442.05	11,471.20	11,471.20	
6	งานท่อ คสล.มอก.ชั้น 3						
6.1	งานรื้อท่อเดิม		ท่อน		-	-	
6.2	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.60 x 1.00 ม.	6.00	ท่อน	1,266.00	7,596.00	7,596.00	
6.3	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.80 x 1.00 ม.		ท่อน	1,777.00	-	-	
6.4	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 1.00 x 1.00 ม.	6.00	ท่อน	2,670.00	16,020.00	16,020.00	
	รวมค่าต้นทุนทั้งหมด					598,592.29	
7	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ค่านาถูกต้อง

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายมุสา มานะกล้า)

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ ส.ต.ต.....

(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส.ต.ต.

ตร.จัสชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง