



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ.....โทร.074 -735345.....

ที่..สต...71902 /.....วันที่..... 7 กันยายน 2558.....

เรื่อง รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1370 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลฯ ให้ถูกต้องเรื่องขออนุมัติราคากลางหรือขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

และตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ขอรายงาน ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกยาร่วง หมู่ที่ ๒

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน 520,700.- บาท (-ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

4. ลักษณะงาน/พอสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา 0.15 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ

ณ เดือนสิงหาคม 2558

เป็นเงิน 520,700.- บาท (-ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

6. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

- 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
- 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
- 6.3 บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|---------------|
| 7.1 | ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 7.2 | นายมุสา มานะกล้า | ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว. | กรรมการ |
| 7.3 | นายนิติ หนูจันทร์ | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา | กรรมการ |
| 7.4 | นายสอและ วัดเส้น | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุไวย๊ะ หมดทั้ง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาการแทน

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางจิตา พันสนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

(นายสุติมัน ยูไ้เซะ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสตอ

(นายมุสา นามัผล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ โทร.๐-๗๔๗๓-๕๓๔๕
ที่ สด ๗๑๙๐๓/ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปราคากลางของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกยาววัง หมู่ที่ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ที่ ๗๒๒ /๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกยาววัง หมู่ที่ ๒ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณที่ อบต.กำหนด ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบราคากลางของโครงการดังกล่าวแล้ว
ดังนี้

๑. ราคาตามประมาณการ = ๕๒๐,๗๐๐ บาท

๒. ราคาที่ทำการตรวจสอบปัจจุบันในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ = ๕๒๐,๗๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้สรุปราคาที่ใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้ คือ ๕๒๐,๗๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาท) โดยใช้ราคาที่ทำการศึกษาตรวจสอบปัจจุบันในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นราคากลางของโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. ส.ต.ต. ประธานกรรมการ

(อวิชชัย ปิยะสาร)

๒. กรรมการ

(นายมุสตา มานะกล้า)

๓. กรรมการ

(นายนิรุติ หนูจันทร์)

๔. เลขานุการ

(นายสอและ วัดเส้น)

สำเนาถูกต้อง

ส.ต.ต.

(อวิชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางธิดา พันธ์นอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

(ลงชื่อ)

(นายมุสตา นามันผล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีแสดงปริมาณงานเนื่องงาน ค่าวัสดุและค่าต้นทุน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ยาว 225.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร สายโคยยาววิ่ง

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการ นายมูসা มานะกล้า ตำแหน่งนายช่างโยธา ราคาน้ำมันเฉลี่ย 23.50 บาท

ตรวจสอบ ส.ต.ต.รัชชัย ปิมะสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ เมื่อวันที่ สิงหาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต้นทุน		รวมค่าต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประเภทงานทาง						
1.1	งานกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา)	-	ตร.ม.	1.44	0	-	* ราคาค่าวัสดุ
1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	900.00	ตร.ม.	11.55	10,395.00	10,395.00	อ้างอิงจากสำนัก
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร						งานพาณิชย์
2.1	งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก หินผุ)	-	ลบ.ม.	176.29	-	-	จังหวัดสตูล
2.2	งานปรับระดับพื้นทางเดิม (หินคลุก)	-	ลบ.ม.	440.00	-	-	เดือน ก.ค. 2558
2.3	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	45.00	ลบ.ม.	609.66	27,434.70	27,434.70	
2.4	งานผิวจราจร คอนกรีต 240 ksc	135.00	ลบ.ม.	1,915.89	258,645.15	258,645.15	
2.5	งานปูผิวคอนกรีต	900.00	ตร.ม.	12.27	11,043.00	11,043.00	* ค่าแรงงาน
2.6	งานยางและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	180.00	เมตร	33.49	6,028.20	6,028.20	อ้างอิงจากกรม
3	งานเสริมเหล็กคอนกรีต						บัญชีกลาง
3.1	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป wire mash	900.00	ตร.ม.	23.36	21,024.00	21,024.00	
	ขนาด Dir.4 มม. @ 0.20x0.20 ม.					-	
3.2	CONTRACTION JOINT RB 15 มม.	176.00	เมตร	87.00	15,312.00	15,312.00	ทุกระยะ 5 ม.
3.2	EXPANSION JOINT RB 15 มม.	4.00	เมตร	160.00	640.00	640.00	ทุกระยะ 100 ม.
4	งานไม้แบบตามความยาว 2 ช่วง คิด 25%						
4.1	ไม้แบบพร้อมไม้เคร่า	16.88	ตร.ม.	371.09	6,262.14	6,262.14	
4.2	งานติดตั้งไม้แบบ	450.00	เมตร	19.45	8,752.50	8,752.50	
5	งานไหล่ทาง						
5.1	หินคลุก	20.25	ลบ.ม.	442.05	8,951.51	8,951.51	
6	งานท่อ คสล.มอก.ชั้น 3						
6.1	งานรื้อท่อเดิม		ท่อน	30.00	-	-	
6.2	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.60 x 1.00 ม.	6.00	ท่อน	1,266.00	7,596.00	7,596.00	
6.3	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.80 x 1.00 ม.		ท่อน	1,777.00	-	-	สำเนาถูกต้อง
6.4	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 1.00 x 1.00 ม.		ท่อน	2,670.00	-	-	
	รวมค่าต้นทุนทั้งหมด					382,084.21	
7	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	3,000.00	รัชชัย ปิมะสาร

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายมูসা มานะกล้า)

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ตรวจสอบ

(รัชชัย ปิมะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง