



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ.....โทร.074 -735345.....

ที่..สต...71902 / .....วันที่..... 7 กันยายน 2558.....

เรื่อง รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1370 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ชักข้อความเข้าใจในแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลฯ ให้ถูกต้องเรื่องขออนุมัติราคากลางหรือขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้าง

และตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ขอรายงาน ดังนี้

### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

#### 1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนโดนกลาง หมู่ที่ 8

#### 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

#### 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน 872,300.- บาท (-แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-)

#### 4. ลักษณะงาน/พอสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 0.04 เมตร

#### 5. ราคากลางคำนวณ

ณ เดือนสิงหาคม 2558

เป็นเงิน 872,300.- บาท (-แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-)

6. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

- 6.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
- 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 )
- 6.3 บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |     |                       |                                      |               |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|---------------|
| 7.1 | ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง           | ประธานกรรมการ |
| 7.2 | นายมุสา มานะกล้า      | ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว.              | กรรมการ       |
| 7.3 | นายนิรุติ หนูจันทร์   | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ | กรรมการ       |
| 7.4 | นายสอและ วัดเส้น      | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา           | กรรมการ       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุไวย๊ะ หมดทึง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน

เจ้าพนักงานพัสดุ

(นายสุดีมัน ยูไ้ชะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางธิดา พันธ์นอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสตอ

(นายมุสา นามัผล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ**

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete กว้าง 4.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร สายควนโดนกลาง

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2160.00

ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ นายมุสา มานะกล้า ตำแหน่งนายช่างโยธา

ตรวจสอบ ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ เมื่อวันที่ สิงหาคม 2558

| ลำดับที่                                       | รายการ                 | รวมค่างานต้นทุน ( บาท ) | Factor (F) | รวมค่าก่อสร้าง ( บาท ) | หมายเหตุ            |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|------------------------|---------------------|
| 1                                              | ค่าวัสดุเป็นเงินประมาณ | 640,893.92              | 1.3574     | 869,949.41             | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%  |
| 2                                              | ป้ายโครงการ            | 1 ป้าย                  |            | 3,000.00               | เงินจ่ายล่วงหน้า 0% |
|                                                |                        |                         |            |                        | เงินประกันผลงาน 0%  |
| รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง                         |                        |                         |            | 872,949.41             | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |
| ปรับเป็นเงินเพียง                              |                        |                         |            | 872,300.00             |                     |
| (ตัวอักษร) แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน |                        |                         |            |                        |                     |

ราคาเฉลี่ย

403.84 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายมุสา มานะกล้า)

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ตรวจสอบ

(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางธิดา พันสนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นายมุสา นามันผล)

รองนายก รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

สำเนาถูกต้อง

ส.ต.ต.

(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีแสดงปริมาณงานเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าต้นทุน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete กว้าง 4.00 ยาว 540.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร สายควบโดนกลาง

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการ นายมูสา มานะกล้า ตำแหน่งนายช่างโยธา ราคาน้ำมันเฉลี่ย 23.50 บาท

ตรวจสอบ ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ เมื่อวันที่ สิงหาคม 2558

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                | จำนวน    | หน่วย | ราคาต้นทุน |            | รวมค่าต้นทุน | หมายเหตุ        |
|--------------|---------------------------------------|----------|-------|------------|------------|--------------|-----------------|
|              |                                       |          |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  |              |                 |
| 1            | ประเภทงานทาง                          |          |       |            |            |              |                 |
| 1.1          | งานกรูยทางถางป่า ( ขนาดเบา)           | -        | ตร.ม. | 1.40       | -          | -            | * ราคาค่าวัสดุ  |
| 1.2          | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ         | 2,700.00 | ตร.ม. | 11.55      | 31,185.00  | 31,185.00    | อ้างอิงจากสำนัก |
| 2            | งานโครงสร้างทางและผิวจราจร            |          |       |            |            |              | งานพาณิชย์      |
| 2.1          | งาน Prime Coat                        | 2,160.00 | ลบ.ม. | 27.00      | 58,320.00  | 58,320.00    | จังหวัดสตูล     |
| 2.2          | งาน Asphalt Concrete หนา 0.04 ม.      | 2,160.00 | ลบ.ม. | 235.00     | 507,600.00 | 507,600.00   | เดือน ก.ค. 2558 |
| 3            | งานตีเส้นจราจร                        |          |       |            |            |              | * ค่าแรงงาน     |
| 3.1          | ชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม. (เส้นข้าง)    | 108.00   | ตร.ม. | 275.00     | 29,700.00  | 29,700.00    | อ้างอิงจากกรม   |
| 3.2          | ชนิดสีเหลือง กว้าง 0.10 ม. (เส้นกลาง) | 12.46    | ตร.ม. | 275.00     | 3,426.92   | 3,426.92     | บัญชีกลาง       |
| 6            | งานท่อ คสล.มอก.ชั้น3                  |          |       |            |            |              |                 |
| 6.1          | งานรื้อท่อเดิม                        |          | ท่อน  | 30.00      | -          | -            |                 |
| 6.2          | ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.60 x 1.00 ม. |          | ท่อน  | 1,266.00   | -          | -            |                 |
| 6.3          | ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.80 x 1.00 ม. | 6.00     | ท่อน  | 1,777.00   | 10,662.00  | 10,662.00    |                 |
| 6.4          | ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 1.00 x 1.00 ม. |          | ท่อน  | 2,670.00   | -          | -            |                 |
|              | รวมค่าต้นทุนทั้งหมด                   |          |       |            |            | 640,893.92   |                 |
| 7            | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ           | 1.00     | ป้าย  | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00     |                 |

ลงชื่อ.....ประมาณการ  
(นายมูสา มานะกล้า )  
นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ตรวจสอบ  
(ธวัชชัย ปิยะสาร )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง  
ส.ต.ต.  
(ธวัชชัย ปิยะสาร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง