

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลฮูดา
หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2. ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม)-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลฮูดา หมู่ที่ 7
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,963,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นเงิน 2,963,719.69 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธีรัชชัย ปิมะสาร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สอและ วัดเส้น กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 มุสา มานะกล้า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลฮูดา หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลฮูดา หมู่ที่ 7	
แบบเลขที่	ตำบล	ควนสตอ	อำเภอ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ	
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 ตุลาคม 2564	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร1 จำนวน 1.000 หลังละ 2,963,719.69 บาท	2,963,719.69	
สรุป	ราคากลาง	2,963,719.69	
	ราคากลาง (..... สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทหกสิบเก้าสตางค์)		



ธวัชชัย ปิยะสาร

19 ตุลาคม 2564 09:21:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลอูดาห์ หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ					
	อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลอูดาห์ หมู่ที่ 7					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนสตอ	อำเภอ	ควนโดน	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564					


 สอและ วัดเส้น
 (สอและ วัดเส้น)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 ธีวิชัย ปิมะสาร
 (ธีวิชัย ปิมะสาร)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

 มุสตา มานะกล้า
 (มุสตา มานะกล้า)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลฮูดา หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลฮูดา หมู่ที่ 7 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร1	2,277,331.87	1.3014	2,963,719.69	
รวมค่าก่อสร้าง				2,963,719.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 344.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,615.46 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,963,719.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลฮูดา หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลฮูดา หมู่ที่ 7 อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ตอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,963,719.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 344.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,615.46 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,963,719.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลฮูดา หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลฮูดา หมู่ที่ 7 ตำบล ควนสตอ อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	15 ตุลาคม 2564	



สอและ วัดเสน

(สอและ วัดเสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ธวัชชัย ปิยะสาร

(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



มูสา มานะกล้า

(มูสา มานะกล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร1		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุสซุลตาย์ หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนสตอ	อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุสซุลตาย์ หมู่ที่ 7 อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	15 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					0.00	
2	หมวดงานทั่วไป		รวม					286,710.00	
3	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					508,720.53	
4	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,122,721.34	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,277,331.87

บาท ต่อ 1 หน่วย

ธวัชชัย ปิยะสาร

19 ตุลาคม 2564 09:20:57

กลุ่มงาน/งาน อาคาร1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลฮูดา หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลฮูดา หมู่ที่ 7 อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					118,845.00	
6	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					101,525.00	
7	อื่นๆ		รวม					138,810.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,277,331.87	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,277,331.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

รัชชัย ปิมะสาร

19 ตุลาคม 2564 09:20:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	หมวดงานทั่วไป								
	- งานสำรวจพื้นที่ วางแนว ตรวจสอบ ปรับพื้นที่	1.000	งาน	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	- งานวางผังแนวเสาเข็ม	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	1.000	งาน	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	- งานขุดดิน	9.000	งาน	0.00	0.00	90.00	810.00	810.00	
	- งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.25 x0.25x L.00 ม. รับ น.น.ปลอดภัย 20 ตัน / ตัน	34.000	ตัน	7,000.00	238,000.00	850.00	28,900.00	266,900.00	
	รวมค่าหมวดงานทั่วไป	-	-	7,000.00	238,000.00	19,940.00	48,710.00	286,710.00	
3	งานโครงสร้างวิศวกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [1,934.58] กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. ตราซีแพค * รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.*	55.000	ลบ.ม.	1,934.58	106,401.90	306.00	16,830.00	123,231.90	
	- [681.93] ทรายหยาบ ทรายหยาบ	54.000	ลบ.ม.	681.93	36,824.22	99.00	5,346.00	42,170.22	
	- [31,162.92] เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	1.527	ตัน	31,162.92	47,585.77	4.10	6.26	47,592.04	
	- [30,096.25] เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.040	ตัน	30,096.25	1,203.85	4.10	0.16	1,204.01	
	- [27,570.09] เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	2.810	ตัน	27,570.09	77,471.95	3.30	9.27	77,481.22	
	- [21,521.65] เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	.230	ตัน	21,521.65	4,949.97	3.30	0.76	4,950.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [50.47] ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	138.000	กก.	50.47	6,964.86	0.00	0.00	6,964.86	
	- [614.85] ไม้กระบาก ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	45.000	ลบ.ฟ.	614.85	27,668.25	133.00	5,985.00	33,653.25	
	- [564.75] ไม้ยาง ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	23.000	ลบ.ฟ.	564.75	12,989.25	0.00	0.00	12,989.25	
	- [48.13] ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	88.000	กก.	48.13	4,235.44	0.00	0.00	4,235.44	
	- [2,028.04] กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. ดราซีแพค * รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.	65.000	บาท/ลบ.ม.	2,028.04	131,822.60	345.00	22,425.00	154,247.60	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	116,273.66	458,118.06	897.80	50,602.45	508,720.53	
4	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันซีเมนต์โยหินลอนคู่	335.000	แผ่น	5.00	1,675.00	0.00	0.00	1,675.00	
	- ครอบสามทาง	5.000	แผ่น	65.00	325.00	0.00	0.00	325.00	
	- ครอบทางมน	10.000	แผ่น	55.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด 2 นิ้ว หนา 3.2 ม.ม. ยาว 6 ม.	28.000	ท่อน	700.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด 1.5 นิ้ว หนา 3.2 ม.ม. ยาว 6 ม.	36.000	ท่อน	580.00	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	
	- [537.38] เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ท่อน	93.000	ท่อน	537.38	49,976.34	0.00	0.00	49,976.34	
	- เหล็ก C 150X50X20X3.2 mm. ยาว 6 ม.	30.000	แผ่น	960.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
	- งานเชิงชายไม้สำเร็จรูป	126.000	ม.	120.00	15,120.00	25.00	3,150.00	18,270.00	
	- งานปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป	126.000	ม.	100.00	12,600.00	25.00	3,150.00	15,750.00	
	- แผ่นกันนกยาว 0.60 ม./แผ่น	35.000	แผ่น	35.00	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางระบายน้ำฝน สังกะสี	28.000	ม.	180.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
	-	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องยึดกระเบื้องและโครงหลังคา								
	-	425.000	ตร.ม.	140.00	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00	
	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา								
	- งานหลังคากระเบื้องตามแบบ พร้อมมุง	1,105.000	แผ่น	80.00	88,400.00	0.00	0.00	88,400.00	
	งานผนัง								
	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	326.000	ตร.ม.	220.00	71,720.00	100.00	32,600.00	104,320.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	620.000	ตร.ม.	75.00	46,500.00	80.00	49,600.00	96,100.00	
	หมวดงานตกแต่งพื้น								
	- งานปูกระเบื้อง กระเบื้องเคลือบ 12 x 12 นิ้ว	297.000	ตร.ม.	350.00	103,950.00	150.00	44,550.00	148,500.00	
	- งานปูกระเบื้อง กระเบื้องเคลือบ 8 x 8 นิ้ว	23.000	ตร.ม.	300.00	6,900.00	150.00	3,450.00	10,350.00	
	- งานพื้นซีเมนต์ขัดมัน	188.000	ตร.ม.	85.00	15,980.00	60.00	11,280.00	27,260.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานประติ - หน้าต่าง								
	- งานประติ ป1	3.000	ชุด	12,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- งานประติ ป2	5.000	ชุด	4,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	
	- งานประติ ป3	5.000	ชุด	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- งานหน้าต่าง น1	18.000	ชุด	8,500.00	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	
	- งานหน้าต่าง น2	4.000	ชุด	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ หนา 9 มม.+โครงเหล็ก	226.000	ตร.ม.	350.00	79,100.00	0.00	0.00	79,100.00	
	- ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดทนความชื้น ฉาบเรียบ หนา 9 มม.+โครงเหล็ก	68.000	ตร.ม.	370.00	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00	
	- ฝ้าระแนงสำเร็จรูป บุตาข่ายกันแมลง โครงไม้ 1.5 x 3 นิ้ว	122.000	ตร.ม.	400.00	48,800.00	120.00	14,640.00	63,440.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	49,207.38	960,301.34	710.00	162,420.00	1,122,721.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร หมวดงานระบบไฟฟ้าต่างๆ								
	- งานโคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 w.	38.000	ชุด	400.00	15,200.00	200.00	7,600.00	22,800.00	
	- งานตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	700.00	1,400.00	10,400.00	
	- สวิตช์ชนิดติดผนัง	18.000	ชุด	85.00	1,530.00	150.00	2,700.00	4,230.00	
	- ปลั๊กเต้าเสียบ ชนิดติดผนัง	9.000	ชุด	85.00	765.00	150.00	1,350.00	2,115.00	
	- สายไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ และ อุปกรณ์	1.000	L.S	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	150.00	300.00	10,300.00	
	- ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	8.000	ชุด	5,500.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	40,570.00	105,495.00	1,350.00	13,350.00	118,845.00	
6	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								

ธวัชชัย ปิยะสาร

19 ตุลาคม 2564 09:20:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์สีขาว								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบบพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	350.00	1,400.00	13,400.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	300.00	1,200.00	13,200.00	
	- สายฉีดชำระ	4.000	ชุด	450.00	1,800.00	100.00	400.00	2,200.00	
	- กระบอกฉีดยา	4.000	ชุด	2,000.00	8,000.00	100.00	400.00	8,400.00	
	- ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	5.000	ชุด	150.00	750.00	45.00	225.00	975.00	
	งานสุขาภิบาล								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร	1.000	ชุด	15,500.00	15,500.00	3,500.00	3,500.00	19,000.00	
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป	1.000	ชุด	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	
	- บ่อดักขยะและไขมัน	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	- บ่อบั่ก ค.ส.ล.	8.000	ชุด	1,500.00	12,000.00	200.00	1,600.00	13,600.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก. 0.30 ม.	40.000	ม.	350.00	14,000.00	200.00	8,000.00	22,000.00	
	- งานระบบท่อต่างๆ ภายในอาคาร	1.000	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	33,450.00	83,550.00	6,045.00	17,975.00	101,525.00	
	อื่นๆ								
	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
	- งานสีน้ำพลาสติก	890.000	ตร.ม.	40.00	35,600.00	30.00	26,700.00	62,300.00	
	- งานสีน้ำมัน	154.000	ตร.ม.	45.00	6,930.00	30.00	4,620.00	11,550.00	
	- ราวระเบียง + บันไดสแตนเลส	24.000	ม.	1,400.00	33,600.00	900.00	21,600.00	55,200.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4 x 4 นิ้ว	122.000	ม.	50.00	6,100.00	30.00	3,660.00	9,760.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	1,535.00	82,230.00	990.00	56,580.00	138,810.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,277,331.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลอูตยา หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลอูตยา หมู่ที่ 7
อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

หน้า ๖ จาก ๖									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ธวัชชัย ปิยะสาร

19 ตุลาคม 2564 09:20:56