

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการต่อเติม ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๑,๒๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต. กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๑,๒๑๙,๙๖๕.๒๒ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ ใบแสดงปริมาณวัสดุและราคางาน แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก)

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบ ปร.๕ (ข)

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายมุสา มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓	นายสอและ วัดเส้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ประมาณราคาโครงการต่อเติม ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ หมู่ที่ 6 ต. ควนสตอ อ.ควนโดน จ. สตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน...อาคาร...	1,133,554.29	
2	กลุ่มงาน/งาน..ครุภัณฑ์จัดซื้อ....	86,410.93	
3	กลุ่มงาน/งาน.....		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้ง โครงการ/งานก่อสร้าง	1,219,965.22	
	ราคากลาง	1,219,965.22	
ราคากลาง	หนึ่งด้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์		

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นายสอและ วัตเส้น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายมูสา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ส.ต.ต..........ประธานกรรมการ

(จัวชัย ปิมะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ..........

(นางสาวธิดา ตันเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ..........

(นางสาวธิดา ตันเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

กลุ่มงาน/งาน

ประมาณราคาโครงการต่อเติม ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ หมู่ที่ 6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

ลำดับ	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ชนิดแขวน	30,415.00	1,989.77	32,404.77	
2	- ระบบเครื่องเสียงรวมลำโพงและอุปกรณ์ครบชุด	50,690.00	3,316.17	54,006.17	
3				-	
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	86,410.93
				คิดเป็นเงินประมาณ	86,410.93
(ตัวอักษร)		แปลหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์			

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสอและ วัดเส้น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมุสา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ประธานกรรมการ

(อวิชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวธิดา ต้นเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นางสาวธิดา ต้นเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน

ประมาณราคาโครงการต่อเติม ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ หมู่ที่ 6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน...อาคาร...(< 5 มสน)	-	1.3074	-	เงินล่วงหน้า 0%
2	กลุ่มงาน/งาน...อาคาร...(< 1 ล้าน)	869,356.77	1.3039	1,133,554.29	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3				-	เงินค่าประกัน หัก 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,133,554.29	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,133,554.29	

(ตัวอักษร)

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสอและ วัตเส้น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมุสา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ.....

(นางสาวธิดา ตันเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ประธานกรรมการ

(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นางสาวธิดา ตันเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ใบแสดงปริมาณวัสดุและราคางาน

ประมาณราคาค่าโครงการขุดเข็มปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.1 งานขุดดินฐานรากและถมดิน	12.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,776.00	1,776.00
	1.2 งานทรายบดอัดแน่นรองใต้ฐานราก และพื้น	7.55	ลบ.ม.	681.93	5,148.57	91.00	687.05	5,835.62
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	7.55	ลบ.ม.	1,934.58	14,606.08	398.00	3,004.90	17,610.98
	1.4 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม	373.05	5,222.70	133.00	1,862.00	7,084.70
	- ตะปู	16.00	กก.	39.96	639.36	-	-	639.36
	1.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	24.00	ลบ.ม.	2,028.04	48,672.96	391.00	9,384.00	58,056.96
	1.6 งานเหล็กเสริมผิวเรียบ ศก. 6 มม SR 24	71.000	กก.	30.54	2,168.34	4.10	291.10	2,459.44
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ ศก. 9 มม SR 24	132.000	กก.	30.24	3,991.68	4.10	541.20	4,532.88
	- งานเหล็กเสริมซี่คล้าย ศก. 12 มม SD 30	280.000	กก.	28.15	7,882.00	3.30	924.00	8,806.00
	1.7 ตะแกรงเหล็ก wire mesh	88.000	ตร.ม	31.78	2,796.64	5.00	440.00	3,236.64
	1.8 ลวดผูกเหล็กเสริม	72.45	กก.	47.35	3,430.51	-	-	3,430.51
	1.9 พลาลิกปูน	88.00	ตร.ม	20.00	1,760.00	5.00	440.00	2,200.00
	1.10 งานฉาบเรียบผนัง	33.00	ม.	90.00	2,970.00	80.00	2,640.00	5,610.00

ใบแสดงปริมาณวัสดุและราคางาน

ประมาณราคาโครงการต่อเติม ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
2	งานหลังคา							
	2.1 งานโครงหลังคา							
	- เสาคเหล็กWF 200x200x8x12 มม. น.ม.49.9 kg/m.	9.00	เส้น	7,000.00	63,000.00			63,000.00
	- อะลูมิเนียมเหล็กกล่อง □ 150x50 x3.2 มม.	6.00	เส้น	1,130.00	6,780.00			6,780.00
	- ฉันทันแป เหล็กกล่อง □ 100x50 x3.2 มม.	44.00	เส้น	950.00	41,800.00			41,800.00
	- แป เหล็กกล่อง □ 50x75 x 2.3 มม.	44.00	เส้น	600.00	26,400.00			26,400.00
	- ค้ำยัน เหล็กกล่อง □ 50x75 x 3.2 มม.	5.00	เส้น	900.00	4,500.00			4,500.00
	- ไม้เชิงชายลำเรีจรูป(ไฟเบอร์ซีเมนต์) 6 นิ้ว	8.00	ท่อน	400.00	3,200.00	45.00	1,327.50	4,527.50
	- ไม้เชิงชายลำเรีจรูป(ไฟเบอร์ซีเมนต์) 8 นิ้ว	8.00	ท่อน	430.00	3,440.00	45.00	1,327.50	4,767.50
	- Plate เหล็ก 200x200x9 mm.	30.00	แผ่น	250.00	7,500.00			7,500.00
	- Bolt ขนาด ศก. 16 mm.x0.60 m.	36.00	ชุด	90.00	3,240.00			3,240.00
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	201.00	ตร.ม		-	120.00	24,120.00	24,120.00
	- ค่าสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	148.00	ตร.ม	38.66	5,721.68	35.00	5,180.00	10,901.68

ใบแสดงปริมาณวัสดุและราคางาน

ประมาณราคาโครงการต่อเติม ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
3	งานมุงหลังคา							
	- หลังคา metal sheet พร้อมปูนฉาบกันความชื้น 5 มม.	261.00	ตร.ม	250.00	65,250.00	70.00	18,270.00	83,520.00
4	งานฝ้าเพดาน							
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. แบบกั้นชั้น	22.50	ตร.ม	336.00	7,560.00	75.00	1,687.50	9,247.50
5	งานผนัง							
	- งานก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	72.00	ตร.ม	210.00	15,120.00	89.00	6,408.00	21,528.00
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง คสล.	48.00	ม.	50.00	2,400.00	44.00	2,112.00	4,512.00
	- ผนังฉาบปูนเรียบผนัง	144.00	ตร.ม	80.00	11,520.00	82.00	11,808.00	23,328.00
	- ผนังไม้เทียม (ผนังเวที)	18.00	ตร.ม	250.00	4,500.00	140.00	2,520.00	7,020.00
	- งานฉาบเรียบ	46.00	ม.	34.00	1,564.00	15.00	690.00	2,254.00
	- งานฉาบกันน้ำระแนงสำเร็จรูป	3.60	ตร.ม	400.00	1,440.00	100.00	360.00	1,800.00
6	งานตกแต่งผิวพื้น							
	6.1 พื้นพอลิเอทิลีนชนิดเบอร 2.5+3+4 มีเส้น PVC แบ่งแนว	406.00	ตร.ม	365.00	148,190.00	153.00	62,118.00	210,308.00
	6.2 พื้นหญ้าเทียม (พื้นเวที)	26.00	ตร.ม	220.00	5,720.00	25.00	650.00	6,370.00
	6.3 ผิวปูกระเบื้องโมเสค ขนาด 12" x 12"	124.00	ตร.ม	290.00	35,960.00	158.00	19,592.00	55,552.00