บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ **โทร.** ๐๗๔-๗๔๐๔๔๖
ที่ สต ๗๑๙๐๒/ **วันที่** ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ตามหนังสือ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๓๗๐ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลฯ ให้ถูกต้องเรื่องขออนุมัติราคากลางหรือขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

และตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ขอรายงาน ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. **ชื่อโครงการ**
โครงการบุกเบิกถนนสายนาปลักเตย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ**
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

ภายในวงเงิน ๓๐๓,๓๐๐.- บาท (เงินสามแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน/พอสังเขป**

บุกเบิกถนนสายนาปลักเตย หมู่ที่ ๑๐ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร

พื้นที่ ๑,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. **ราคากลางคำนวณ**
ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๓๐๓,๓๐๐.- บาท (เงินสามแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิมะสาร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายมูสา มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓	นายสอและ วัดเส็น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัลยา สุตรา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

(นายสูดีมัน ยูโซ๊ะ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางธิดา พนัสนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสตอ

ทราบ

(นายดาเระ นาปาเลน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ บุกเบิกถนนสายนาปลักเตย

หมู่ที่ 10 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

ความกว้าง **4.00** เมตร

ความยาว **290.00** เมตร

ความหนา.สูง เมตร

พื้นที่ **1,160.00** ตารางเมตร

น้ำมันดีเซล 27.50 บ

ม.ค. 61

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.73	-	1.3822	2.39	-
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3822	-	-
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	1.3822	-	-
4	Expansion Joint	ม.	-	-	-	1.3822	-	-
5	Contraction Joint	ม.	-	-	-	1.3822	-	-
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3822	-	-
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3822	-	-
8	งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก)	ลบ.ม.	580.00	252.80	146,624.00	1.3822	349.42	202,663.69
9	งานปรับระดับพื้นทางเดิม (หินคลุก)	ลบ.ม.	116.00	526.37	61,058.92	1.3822	727.55	84,395.64
9	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60 เ	ท่อน	10.00	1,267.00	12,670.00	1.3822	1,751.25	17,512.47
10	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.80 เ	ท่อน	-	1,786.00	-	1.3822	2,468.61	-
11	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00 เ	ท่อน	-	2,707.00	-	1.3822	3,741.62	-
12	ป้ายแบบ โครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00
					223,352.92		รวม	307,571.80
	ตัวอักษร (-สามแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน-)						ปรับยอด	303,300.00

ราคากลาง	ตัวอักษร (-สามแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน-)	**303,300.00**

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	223,352.92
② **ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ**	=	-
③ **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.3822
④ **ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+[②/(①x③)]**	=	
⑤ **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(Factor F_N)**	=	

ลงชื่อ......................................กรรมการ
(นายสอและ วัดเส็น)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ......................................ลงชื่อ ส.ต.ต......................................ประธานกรรมการ
(นายมูสา มานะกล้า) (ธวัชชัย ปิ่มะสาร)
นายช่างโยธาอาวุโส ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ......................................
(นางธิดา พนัสนอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ......................................
(นายดาเระ นาปาเลน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%