

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Para Asphalt Concrete หมู่ที่ ๗,๘ เชื่อมต่อเทศบาล หมู่ที่ ๗ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๑,๕๙๘,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

กรุยทางทางป่า (ขนาดเบา) สองข้างทาง ตลอดความยาวมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมทั้งงาน Tack Coat ให้ได้ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร พื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐.๐๐ ตร.ม. ตลอดจนงานผิวจราจร Para Asphalt Concrete ให้ได้ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หรือพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐.๐๐ ตร.ม. ตลอดจนงานตีเส้นจราจรให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๑,๕๙๘,๓๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒	ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๓	นายมุสา มานะกล้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๔	นายสอและ วัดเส้น ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ความกว้าง 5.00 เมตร บำเหน็จ 28.50 บ.

โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนพหลโยธินตัดกับถนนสาย หมู่ที่ 7, 8 เขื่อนคลองค้อ

ความยาว 750.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7, 8 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ความหนาสูง 0.05 เมตร

พื้นที่ 3,750.00 ตารางเมตร เม.ย. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานครุฑทางลงป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,500.00	1.76	2,640.00	1.3822	2.43	3,649.01
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วกลับ	ตร.ม.	-	10.76	-	1.3822	14.87	-
3	งานปรับระดับ (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	526.50	-	1.3822	727.73	-
4	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร				-	1.3822	-	-
5	งาน Prime Coat	ตร.ม.		26.46	-	1.3822	36.57	-
6	งาน Tack Coat	ตร.ม.	3,750.00	11.70	43,875.00	1.3822	16.17	60,644.03
7	งาน Para Asphalt Concrete หนา 0.05 ม. บนผิว Prime Coat	ตร.ม.		211.43	-	1.3822	292.24	-
8	งาน Para Asphalt Concrete หนา 0.05 ม. บนผิว Tack Coat	ตร.ม.	3,750.00	283.92	1,064,700.00	1.3822	392.43	1,471,628.34
9	งานป้ายจราจร แบบ บ-1 , บ-33							
10	งานป้ายจราจร แบบ ค.1 - ค.60 , ค.62 , ค.75	ชุด	0.00	2,950.00	-	1.0000	2,950.00	-
11	ป้าย หมู่บ้าน/บอกคลองทางน้ำ (บ-4)	ชุด	0.00	2,800.00	-	1.0000	2,800.00	-
12	งานหลักราไฟต์	หลัก	0.00	580.00	-	1.0000	580.00	-
13	Guard rail	ม.	0.00	1,560.00	-	1.0000	1,560.00	-
14	งานตีเส้นจราจร				-	1.3822	-	-
15	ชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม. (เส้นข้าง)	ตร.ม.	150.00	270.00	40,500.00	1.3822	373.19	55,979.10
16	ชนิดสีเหลือง กว้าง 0.10 ม. (เส้นกลาง)	ตร.ม.	17.31	270.00	4,673.08	1.3822	373.19	6,459.13
17	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00 เมตร	ท่อน	-	2,615.00	-	1.3822	3,614.45	-
18	ป้ายแบบ โครงการ	ชุด	1.00	-	-		-	-
					1,156,388.08		รวม	1,598,359.61
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	1,598,300.00

ราคากลาง	ตัวอักษร (-หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-)	1,598,300.00
----------	---	--------------

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 1,156,388.08
- ② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -
- ③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822
- ④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + \frac{②}{① \times ③}$ =
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) =

ราคาเฉลี่ย 426.21 บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสอนละ วัดเส้น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุภา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ.....

(นางชิตา พันสีนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ลงชื่อ ส.ค.ต. ประธานกรรมการ

(อวิชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสุภา นามันผล)

รองนายก รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%