

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### ๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Para Asphalt Concrete ขอยประชาสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

### ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

### ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๗๗๕,๔๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

### ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

กรุยทางทางป่า (ขนาดเบา) สองข้างทาง ตลอดความยาวมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. พร้อมทั้งงาน Tack Coat ให้ได้ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร พื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ตลอดจนงานผิวจราจร Para Asphalt Concrete ให้ได้ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ตลอดจนงานตีเส้นจราจรให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

### ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๗๗๕,๑๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

### ๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

#### รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|     |                       |                            |               |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------------|
| ๖.๒ | ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๓ | นายมุসা มานะกล้า      | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  | กรรมการ       |
| ๖.๔ | นายสอและ วัดเส้น      | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ       |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนทางหลวงเพื่อตัดที่ตอนนครวัด ถนนซอย ประชาราษฎร์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

ความกว้าง 4.00 เมตร น้ํามันดีเซล 28.50 บ.

ความยาว 450.00 เมตร

ความหนาสูง 0.05 เมตร

พื้นที่ 1,800.00 ตารางเมตร เม.ย. 2562

| ลำดับ | รายการ                                                 | หน่วย | ปริมาณ   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง   |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|----------|-------------------|------------|
| 1     | งานครุฑทางถาวร (ขนาดเบ)                                | ตร.ม. | 900.00   | 1.76         | 1,584.00   | 1.3822   | 2.43              | 2,189.40   |
| 2     | งานปูหรือล้นทางเดิมแล้วบดทับ                           | ตร.ม. | -        | 10.76        | -          | 1.3822   | 14.87             | -          |
| 3     | งานปรับระดับ (หินคลุก)                                 | ลบ.ม. | -        | 526.50       | -          | 1.3822   | 727.73            | -          |
| 4     | งานโครงสร้างทางและผิวจราจร                             |       |          |              | -          | 1.3822   | -                 | -          |
| 5     | งาน Prime Coat                                         | ตร.ม. |          | 26.46        | -          | 1.3822   | 36.57             | -          |
| 6     | งาน Tack Coat                                          | ตร.ม. | 1,800.00 | 11.70        | 21,060.00  | 1.3822   | 16.17             | 29,109.13  |
| 7     | งาน Para Asphalt Concrete หนา 0.05 ม. บนผิว Prime Coat | ตร.ม. |          | 211.43       | -          | 1.3822   | 292.24            | -          |
| 8     | งาน Para Asphalt Concrete หนา 0.05 ม. บนผิว Tack Coat  | ตร.ม. | 1,800.00 | 283.92       | 511,056.00 | 1.3822   | 392.43            | 706,381.60 |
| 9     | งานป้ายจราจร แบบ บ.-1 , บ.-33                          |       |          |              |            |          |                   |            |
| 10    | งานป้ายจราจร แบบ ต.1 - ต.60 , ต.62 , ต.75              | ชุด   | 0.00     | 2,950.00     | -          | 1.0000   | 2,950.00          | -          |
| 11    | ป้าย หมู่บ้าน/บอกคลองทางน้ำ (บ-4)                      | ชุด   | 0.00     | 2,800.00     | -          | 1.0000   | 2,800.00          | -          |
| 12    | งานหลักน้ำโค้ง                                         | หลัก  | 0.00     | 580.00       | -          | 1.0000   | 580.00            | -          |
| 13    | Guard rail                                             | ม.    | 0.00     | 1,560.00     | -          | 1.0000   | 1,560.00          | -          |
| 14    | งานเดินจราจร                                           |       |          |              | -          | 1.3822   | -                 | -          |
| 15    | ชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม. (เส้นข้าง)                     | ตร.ม. | 90.00    | 270.00       | 24,300.00  | 1.3822   | 373.19            | 33,587.46  |
| 16    | ชนิดสีเหลือง กว้าง 0.10 ม. (เส้นกลาง)                  | ตร.ม. | 10.38    | 270.00       | 2,803.85   | 1.3822   | 373.19            | 3,875.48   |
| 17    | งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00 เมตร          | ท่อน  | -        | 2,615.00     | -          | 1.3822   | 3,614.45          | -          |

560,803.85

รวม

775,143.07

ตัวอักษร (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

ปรับยอด

775,100.00

| ราคากลาง | ตัวอักษร (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) | 775,100.00 |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|
|----------|-----------------------------------------------------|------------|

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

560,803.85

② ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3822

④ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1+[(②)/(①×③)]

=

⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F<sub>N</sub>) =

=

ราคาเฉลี่ย 430.61 บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสอนและ วัคเสน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูส่า มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ประธานกรรมการ

(อวิชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางธิดา พันธนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นายภูส่า นามิผล)

รองนายก รักษาการนายกเทศมนตรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ.....

|                  |    |
|------------------|----|
| ดอกเบี้ยเงินกู้  | 6% |
| เงินจ่ายล่วงหน้า | 0% |
| เงินประกันผลงาน  | 0% |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม  | 7% |