

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ ๗ และภายในสนามกีฬา หมู่ที่ ๔ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๑,๖๖๔,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

เกรดเกลี่ยแต่งคันทางเดิมพร้อมลงวัสดุชั้นพื้นทาง (หินคลุก) รวมบดอัดให้ได้ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๙.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร ความยาว ๔๙๘.๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๙.๐๐ ตร.ม. ตลอดจนงานรองพื้นผิวจราจรทรายหยาบให้ได้ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ความยาวรวม ๔๙๘.๐๐ เมตร ปริมาตรทรายหยาบไม่น้อยกว่า ๑๓๔.๔๕ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๙.๐๐ ตร.ม. และงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๙.๐๐ ตร.ม. (คอนกรีต ๒๘๐ Ksc) ที่อายุ ๒๘ วัน (ชนิดลูบาศก์) และงานไหล่ทางหินคลุกสองข้างทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร ยาว ๔๙๘.๐๐ เมตร รวมถึงการติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต. จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต. กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๑,๖๖๔,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒	ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๓	นายมุสา มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๔	นายสอและ วัดเส้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ความกว้าง 5 ถึง 6 เมตร

น้ำมันดีเซล 26.50 บ.

โครงการก่อสร้างถนน กสธ. ทางเข้าสนามกีฬา ม. 4

ความยาว 498.00 เมตร

และภายในสนามกีฬา

ความหนาสูง 0.15 เมตร

หมู่ที่ 4 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

พื้นที่ 2,689.00 ตารางเมตร

พ.ย. 62

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	2,689.00	11.06	29,740.34	1.3822	15.29	41,107.10
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	134.45	691.90	93,025.96	1.3822	956.34	128,580.48
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,689.00	357.33	960,860.37	1.3822	493.90	1,328,101.20
4	Expansion Joint	ม.	50.00	122.93	6,146.50	1.3822	169.91	8,495.69
5	Contraction Joint	ม.	238.00	83.51	19,875.38	1.3822	115.43	27,471.75
6	Longitudinal Joint	ม.	-	94.66	-	1.3822	130.84	-
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	50.00	361.35	18,067.50	1.3822	499.46	24,972.90
8	งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก)	ลบ.ม.	-	222.72	-	1.3822	307.84	-
9	งานถมหินคลุกพื้นทาง กลบหลุมบ่อ ขยายคันทาง	ลบ.ม.	97.00	361.35	35,050.95	1.3822	499.46	48,447.42
9	งานท่อระบายน้ำ กสธ.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60 เมตร	ท่อน	7.00	1,209.00	8,463.00	1.3822	1,671.08	11,697.56
10	งานท่อระบายน้ำ กสธ.ชนิดกลม ขนาด dia 0.80 เมตร	ท่อน	17.00	1,786.00	30,362.00	1.3822	2,468.61	41,966.36
11	งานท่อระบายน้ำ กสธ.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00 เมตร	ท่อน	1.00	2,706.00	2,706.00	1.3822	3,740.23	3,740.23
					1,204,298.00		รวม	1,664,580.69
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	1,664,500.00

ราคากลาง	ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-)	1,664,500.00
----------	--	--------------

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสอและ วิตเสน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมุสา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ประธานกรรมการ

(อวิชัย ปิมะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวธิดา ต้นเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นายดาเรช นานาเปเลน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ	
ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%