

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนนະ หมู่ที่ ๘ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๙๙,๘๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนนະ หมู่ที่ ๘ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๑๑๐,๑๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายมุสา มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓	นายสอและ วัดเส้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยขุนนะ

ความกว้าง 4.00 เมตร น้ำมันดีเซล 25.50 บ.

ความยาว 38.00 เมตร

ความหนา.สูง 0.15 เมตร

หมู่ที่ 8 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

พื้นที่ 152.00 ตารางเมตร ก.พ. 64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปูหรือคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	152.00	10.96	1,665.92	1.3795	15.12	2,298.14
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.60	681.93	5,182.67	1.3795	940.72	7,149.49
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	152.00	371.93	56,533.36	1.3795	513.08	77,987.77
4	Expansion Joint	ม.	-	122.71	-	1.3795	169.28	-
5	Contraction Joint	ม.	12.00	85.92	1,031.04	1.3795	118.53	1,422.32
6	Longitudinal Joint	ม.	-	94.66	-	1.3795	130.58	-
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	3.04	844.70	2,567.89	1.3795	1,165.26	3,542.40
8	งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก)	ลบ.ม.	-	247.87	-	1.3795	341.94	-
9	งานถมหินคลุกพื้นทาง กลบหลุมบ่อ ขยายคันทาง	ลบ.ม.	15.20	844.70	12,839.44	1.3795	1,165.26	17,712.01
9	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60 เมตร	ท่อน	-	1,024.00	-	1.3795	1,412.61	-
10	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.80 เมตร	ท่อน	-	1,487.00	-	1.3795	2,051.32	-
11	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00 เมตร	ท่อน	-	2,309.00	-	1.3795	3,185.27	-
					79,820.32	รวม		110,112.13
					ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	110,100.00

ราคากลาง	ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)	110,100.00
----------	---	------------

① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

② ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสอและ วัดเส้น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุสา มานะกล้า)

นายช่างโยธาทันจิ

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ประธานกรรมการ

(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวอติดา ตันเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นายดาเร นานาเลน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%