

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๓๗๓,๙๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลควนสตอ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๓๗๓,๙๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒	ส.ต.ต.รัชชัย ปิมะสาร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๓	นายมุสา มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๔	นายสอและ วัดเส้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ความกว้าง 4.00 เมตร น้ำหนักเฉลี่ย 19.50 บ.

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนน้อย

ความยาว 145.00 เมตร

ความหนาสูง 0.15 เมตร

หมู่ที่ 8 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

พื้นที่ 580.00 ตารางเมตร

พ.ศ. 63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	580.00	13.64	7,911.20	1.3822	18.85	10,934.86
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.00	681.93	19,775.97	1.3822	942.56	27,334.35
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	580.00	371.59	215,522.20	1.3822	513.61	297,894.78
4	Expansion Joint	ม.	4.00	121.36	485.44	1.3822	167.74	670.98
5	Contraction Joint	ม.	48.00	84.47	4,054.56	1.3822	116.75	5,604.21
6	Longitudinal Joint	ม.	-	94.66	-	1.3822	130.84	-
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	11.60	466.28	5,408.85	1.3822	644.49	7,476.11
8	งานยกกระดาน-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก)	ลบ.ม.	-	247.87	-	1.3822	342.61	-
9	งานถมหินคลุกพื้นทาง กลบหลุมบ่อ ขยายคันทาง	ลบ.ม.	58.00	466.28	27,044.24	1.3822	644.49	37,380.55
9	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.40 เมตร	ท่อน	6.00	712.00	4,272.00	1.3822	984.13	5,904.76
10	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.80 เมตร	ท่อน	-	1,487.00	-	1.3822	2,055.33	-
11	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00 เมตร	ท่อน	-	2,308.00	-	1.3822	3,190.12	-
					284,474.46	รวม		393,200.60
ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)						ปรับยอด		373,900.00
ราคากลาง		ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)						373,900.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสองและ วัดเส้น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมุลา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ.....

(นางสาวธิดา ตันเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นายดาเร นานาเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ลงชื่อ ส.ต.ด.....ประธานกรรมการ

(อวิชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%