

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชนมจิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๕๐๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชนมจิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนสตอ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๕๐๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒	ส.ต.ต.ธวัชชัย ปีมะสาร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๓	นายมูসা มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๔	นายสอและ วัดเส้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายขบวนขึ้น

ความกว้าง 4.00 เมตร น้ำมันดีเซล 19.50 บ.
ความยาว 195.00 เมตร
ความหนา.สูง 0.15 เมตร
พื้นที่ 780.00 ตารางเมตร พ.ศ. 63

หมู่ที่ 10 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	780.00	13.64	10,639.20	1.3822	18.85	14,705.50
2	งานทราเวอร์สใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.00	681.93	26,595.27	1.3822	942.56	36,759.98
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	780.00	371.59	289,840.20	1.3822	513.61	400,617.12
4	Expansion Joint	ม.	4.00	121.36	485.44	1.3822	167.74	670.98
5	Contraction Joint	ม.	68.00	84.47	5,743.96	1.3822	116.75	7,939.30
6	Longitudinal Joint	ม.	-	94.66	-	1.3822	130.84	-
7	งานโหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	15.60	466.28	7,273.97	1.3822	644.49	10,054.08
8	งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก)	ลบ.ม.	-	247.87	-	1.3822	342.61	-
9	งานถมหินคลุกพื้นทาง กลบหลุมบ่อ ขยายคันทาง	ลบ.ม.	78.00	466.28	36,369.84	1.3822	644.49	50,270.39
9	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60	ท่อน	5.00	1,024.00	5,120.00	1.3822	1,415.37	7,076.86
10	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.80	ท่อน	-	1,487.00	-	1.3822	2,055.33	-
11	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00	ท่อน	-	2,308.00	-	1.3822	3,190.12	-
					382,067.88	รวม		528,094.21
ตัวอักษร (-ห้ามแนบเช็คพันบาทถ้วน-)						ปรับยอด		507,000.00
ราคากลาง		ตัวอักษร (-ห้ามแนบเช็คพันบาทถ้วน-)						507,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	
=	
=	
=	
=	

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสอและ วิดเสน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูสา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ส.ต.ด.....ประธานกรรมการ

(อวิชชัย ปิมะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวธิดา ต้นเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นายตาละ นาปาเลน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%