

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๔๘๖,๔๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลควนสตอ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๔๘๖,๔๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒	ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๓	นายมุสา มานะกล้า ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๔	นายสอและ วัดเส้น ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ความกว้าง 4.00

เมตร

น้ำมันดีเซล 19.50 บ.

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาบุญ

ความยาว 185.00

เมตร

ความหนา.สูง

0.15

เมตร

หมู่ที่ 3 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

พื้นที่

740.00

ตารางเมตร

พ.ศ. 63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	740.00	13.64	10,093.60	1.3822	18.85	13,951.37
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.00	681.93	25,231.41	1.3822	942.56	34,874.85
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	740.00	371.59	274,976.60	1.3822	513.61	380,072.66
4	Expansion Joint	ม.	4.00	121.36	485.44	1.3822	167.74	670.98
5	Contraction Joint	ม.	64.00	84.47	5,406.08	1.3822	116.75	7,472.28
6	Longitudinal Joint	ม.	-	94.66	-	1.3822	130.84	-
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	14.80	466.28	6,900.94	1.3822	644.49	9,538.48
8	งานขกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก)	ลบ.ม.	-	247.87	-	1.3822	342.61	-
9	งานถมหินคลุกพื้นทาง กลบหลุมบ่อ ขยายคันทาง	ลบ.ม.	74.00	466.28	34,504.72	1.3822	644.49	47,692.42
9	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60	ท่อน	10.00	1,024.00	10,240.00	1.3822	1,415.37	14,153.73
10	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.80	ท่อน	-	1,487.00	-	1.3822	2,055.33	-
11	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00	ท่อน	-	2,308.00	-	1.3822	3,190.12	-
					367,838.79	รวม		508,426.77
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)					ปรับยอด			486,400.00

ราคากลาง	ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)	486,400.00
----------	--	------------

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ =
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสอและ วัดเงิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุภา มานะกล้า)

นายช่างโยธาวาส

เห็นชอบ.....

(นางสาวธิดา ต้นเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....

(นายคระ นพาส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ประธานกรรมการ

(อวิชชัย ปิมะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%