

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ 20 ลบ.ม./ชม. บ้านควนไสน หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ
องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ 20

2. ลักษณะงาน

ลบ.ม./ชม.บ้านควนไสน หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,088,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 3,061,072.76 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย ปิยะสาร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สอและ วัดเส้น กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 มุสา มานะกล้า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

ธวัชชัย ปิยะสาร

05 พฤศจิกายน 2564 09:47:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ 20 ลบม./ชม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ 20 ลบม./ชม. บ้านควนโสน หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล ควนสตอ

โดยผู้ซื้อคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ 20 ลบม./ชม. บ้านควนโสน หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถึงทำปฏิกิริยาและการตกตะกอน		รวม					578,975.00	
2	การรวมตัวของตะกอน (Flocculation)		รวม					18,400.00	
3	การตกตะกอน (Settling)		รวม					42,340.00	
4	การล้กตะกอนเบา		รวม					84,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ตั้งทำปฏิกิริยาและการตกตะกอน - * ตั้งเหล็กขนาดกว้าง 2,400 มม. X ยาว 7,200 มม. X สูง 2,400 มม. เหล็กหนาไม่ต่ำกว่า 45 มม. รวมส่วนสร้างตะกอน,ส่วนตกตะกอน,และส่วนเก็บน้ำใน สถานีต้น	6,750.000	ก.ก.	28.00	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00	
	- * ค่าเชื่อมโลหะแบบ "ร่องรูปตัว V 1 คู่"	6,750.000	ก.ก.	6.00	40,500.00	18.00	121,500.00	162,000.00	
	- * ค่าทำสีภายใน/ภายนอก ประเภทสี Epoxy ภายในร่องพื้นด้วยสี Jotamastic 87 สองรอบ สีจริง Penguard enamel สามรอบ ภายนอกกรองพื้นด้วยสี Jotamastic 87 สองรอบ สีจริง Hardtop สองรอบ	6,750.000	ก.ก.	8.00	54,000.00	5.00	33,750.00	87,750.00	
	- * ค่าพ่นทรายผิวโลหะ (Sand Blast)	6,750.000	ก.ก.	0.00	0.00	8.00	54,000.00	54,000.00	
	- * ค่าแรงขึ้นรูปชิ้นงาน	6,750.000	ก.ก.	0.00	0.00	8.00	54,000.00	54,000.00	
	- * การเกิดตะกอน (Coagulation) ห่อกรวนเร็ว (Static Mixer) ศก. 3 นิ้ว x 1.0 ม. รวมหน้างาน	1,000	ชุด	10,500.00	10,500.00	1,575.00	1,575.00	12,075.00	

อวัชชัย ปิยะสาร

05 พฤศจิกายน 2564 09:47:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยต่อ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- * ส่วนงานเตรียมตะกอนอัตโนมัติ - ชุดควบคุมการเตรียมตะกอนแบบอัตโนมัติ รวมค่าจ้างปฏิบัติงานและการตกแต่ง	-	-	26,042.00	309,500.00	6,264.00	269,475.00	578,975.00	
	การรวมตัวของตะกอน (Flocculation)	1,000	ชุด	15,100.00	15,100.00	3,300.00	3,300.00	18,400.00	
	- ท่อกระจายน้ำแบบกังปลา ท่อขนาด 4x2 นิ้ว รวมค่าการรวมตัวของตะกอน (Flocculation)	-	-	15,100.00	15,100.00	3,300.00	3,300.00	18,400.00	
3	การตกแต่งตะกอน (Settling)	1,000	ชุด	32,500.00	32,500.00	9,840.00	9,840.00	42,340.00	
	- ชุดตะกอนค้ำน้ำใน และท่อระบายตะกอนทั้ง ขนาด 2 นิ้ว	-	-	32,500.00	32,500.00	9,840.00	9,840.00	42,340.00	
	รวมค่าการตกแต่งตะกอน (Settling)	-	-	32,500.00	32,500.00	9,840.00	9,840.00	42,340.00	

ธวัชชัย ปิยะสาร

05 พฤศจิกายน 2564 09:47:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	การติดตั้งคอนกรีต - แผ่นติดตั้งคอนกรีตบาง 60 องศา สูง 60 ซม. พร้อมเหล็กโครงสร้างรับแผ่นติดตั้งคอนกรีต รวมค่าการติดตั้งคอนกรีต	8.400	ตร.ม.	8,500.00	71,400.00	1,500.00	12,600.00	84,000.00	
5	การรับน้ำใต้ดินก่อนขบวนการกรอง - ท่อรับน้ำใต้ดินโดยรอบถนนเข้าถึงเก็บน้ำใต้ รวมค่าการรับน้ำใต้ดินก่อนขบวนการกรอง	1.000	ชุด	14,400.00	14,400.00	2,520.00	2,520.00	16,920.00	
6	ส่งมอบน้ำใต้ - ท่อน้ำเข้า และท่อน้ำออก พร้อมหน้างาน ขนาด 2-3 นิ้ว รวมค่าส่งมอบน้ำใต้	1.000	ชุด	9,500.00	9,500.00	1,920.00	1,920.00	11,420.00	

ธวัชชัย ปิยะสาร

05 พฤศจิกายน 2564 09:47:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ระบบกรองน้ำอัตโนมัติ (Automatic Sand Filter) - วัสดุเหล็กหนา 4.5 มม. ขนาด ศก. 860 มม. สูง 1000 มม. ประกอบด้วย - ท่อรับน้ำเข้ากรอง และท่อน้ำส่งกรองทั้ง ขนาด 2-3 นิ้ว ระบบควบคุมการกรองแบบอัตโนมัติ อัตราการกรอง 20 ลบ.ม./ชม. ขึ้นไป	1,000	ชุด	126,000.00	126,000.00	10,000.00	10,000.00	136,000.00	
		1,000	ชุด	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
		1,000	ชุด	93,000.00	93,000.00	27,900.00	27,900.00	120,900.00	
		1,000	ชุด	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
		1,000	ชุด	34,000.00	34,000.00	6,800.00	6,800.00	40,800.00	
		- สารกรองกรวดกรอง ขนาด 5-10 มม. ทรายกรอง ขนาด 0.6-0.8 มม. หนารวม 60 ซม.		580,000	ลิตร	10.00	5,800.00	10.00	5,800.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- สารกรอง Anthracite ทนรวม 20 ซม.	240,000	ลิตร	45.00	10,800.00	10.00	2,400.00	13,200.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าควบคุมระบบถังกรองอัตโนมัติและวาล์วส่งงานแบบ Manual	1,000	ชุด	15,500.00	15,500.00	3,875.00	3,875.00	19,375.00	
	- ระบบควบคุมการส่งยอนค่าน้ำที่แรงดัน 15 - 20 m.	1,000	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	
	รวมค่าระบบกรองน้ำอัตโนมัติ (Automatic Sand Filter)	-	-	305,555.00	322,100.00	59,095.00	67,275.00	389,375.00	
8	ระบบท่อและประตุน้ำควบคุมระบบผลิตน้ำ								
	- ระบบท่อควบคุมระบบผลิตน้ำ, เป็นท่อ PVC ขนาด 2-4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	1,000	ระบบ	67,000.00	67,000.00	8,500.00	8,500.00	75,500.00	
	- ระบบประตุน้ำควบคุมระบบผลิตน้ำ, เป็นประตุน้ำปีกผีเสื้อ ขนาด 2-4 นิ้ว	1,000	ระบบ	58,000.00	58,000.00	9,500.00	9,500.00	67,500.00	
	รวมค่าระบบท่อและประตุน้ำควบคุมระบบผลิตน้ำ	-	-	125,000.00	125,000.00	18,000.00	18,000.00	143,000.00	

ธวัชชัย ปิยะสาร

05 พฤศจิกายน 2564 09:47:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ระบบเก็บน้ำประปา (Storage Tank & High Tank) ถังเก็บน้ำประปา HDPE ลอนเสริมเหล็ก ปริมาตร 45 ลูกบาศก์เมตร - ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ขนาด 2,600 มม. Class C 0.40 Mpa หรือ SN6 - วัสดุท่อลอน HDPE เสริมเหล็ก ขนาด 2,600 มม. Class C 0.40 Mpa หรือ SN6 - ติดตั้งผ่านเมมเบรน HDPE ขนาด 630 มม. - ติดตั้งฐานเปลี่ยนพรอมท่อน้ำเข้า-น้ำออกจากถัง ขนาด 100 มม.		ม.	31,500.00	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00	
				2,300.00	13,800.00	1,800.00	10,800.00	24,600.00	
				8,500.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
				2,450.00	4,900.00	800.00	1,600.00	6,500.00	
				3,150.00	6,300.00	900.00	1,800.00	8,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- งานเหล็กพรมฟ้าที่รองพื้นด้วยสี Jotamastic 87 ส่องรอบ ลีจิ่ง Hardtop ส่องรอบ	1,000	งาน	7,500.00	7,500.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	
	ถึงสูงเกินน้ำประปาวัสดุเหล็กเหล็ยว ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร สูง 18 ม.								
	วัสดุเหล็กหนา 3, 4, 5, 6 มม. ทาด้วยสีอีพอกซี่ Jotamastic 87								
	รวมค่าระบบเก็บน้ำประปา (Storage Tank & High Tank)	-	-	55,400.00	238,500.00	6,500.00	17,200.00	255,700.00	
10	ระบบจ่ายสารเคมี (Chemical Dosing) พร้อมระบบท่อ								
	- ปั๊มจ่ายคลอรีน (Chlorine dosing pump) Q = 12 L/hr	1,000	ชุด	21,500.00	21,500.00	4,300.00	4,300.00	25,800.00	
	- ปั๊มจ่ายสาร anionic polymer (Polymer dosing pump) Q = 25 L/hr	1,000	ชุด	23,500.00	23,500.00	4,700.00	4,700.00	28,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- บำบัดยาสาร Poly aluminium chloride (Pac dosing pump) Q = 25 L/hr	1,000	ชุด	23,500.00	23,500.00	4,700.00	4,700.00	28,200.00	
	รวมค่าระบบจ่ายสารเคมี (Chemical Dosing) พร้อมระบบท่อ	-	-	68,500.00	68,500.00	13,700.00	13,700.00	82,200.00	
	ระบบถังผสมและถังจ่ายสารเคมี (Chemical Mixing Tank)								
	- ถังผสมและถังจ่ายคลอรีน ขนาด 500 L	1,000	ถัง	6,300.00	6,300.00	1,260.00	1,260.00	7,560.00	
	- ถังผสมและจ่ายสาร Polymer ขนาด 500 L	1,000	ถัง	6,300.00	6,300.00	1,260.00	1,260.00	7,560.00	
	- ถังผสมและถังจ่ายสาร Pac ขนาด 500 L	1,000	ถัง	6,300.00	6,300.00	1,260.00	1,260.00	7,560.00	
	- มอเตอร์ถั้วานผสมสารเคมีขนาด 350 วัตต์	3,000	ชุด	16,500.00	49,500.00	2,475.00	7,425.00	56,925.00	
	- แผงควบคุมมอเตอร์ถั้วานสารเคมี	1,000	ชุด	6,800.00	6,800.00	2,040.00	2,040.00	8,840.00	
	รวมค่าระบบถังผสมและถังจ่ายสารเคมี (Chemical Mixing Tank)	-	-	42,200.00	75,200.00	8,295.00	13,245.00	88,445.00	

ราชชัย ปิยะสาร

05 พฤศจิกายน 2564 09:47:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	ระบบบ่มดินและบ่มสูบน้ำเข้าระบบกรองน้ำ รวมชุดท่อชุด-จ่าย - บ่มสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 20 ลบ.ม./ชม. สูง 15 ม. พร้อมฐานบ่มขนาด 3 เมตร 220 โวลท์ 1 เฟส หรือ 380 โวลท์ 3 เฟส - บ่มสูบน้ำใส่ผากรอง 20 ลบ.ม./ชม. สูง 25 เมตร 4 เมตร 220 โวลท์ 1 เฟส หรือ 380 โวลท์ 3 เฟส รวมค่าระบบบ่มดินและบ่มสูบน้ำเข้าระบบกรองน้ำ รวมชุดท่อชุด-จ่าย ระบบไฟฟ้าควบคุมระบบบ่มสูบน้ำและระบบวางท่อ - ตู้ไฟฟ้าควบคุมระบบบ่มสูบน้ำและระบบวางท่อ	2,000	set	26,800.00	53,600.00	4,500.00	9,000.00	62,600.00	
13	ระบบบ่มดินและบ่มสูบน้ำเข้าระบบกรองน้ำ รวมชุดท่อชุด-จ่าย ระบบไฟฟ้าควบคุมระบบบ่มสูบน้ำและระบบวางท่อ - ตู้ไฟฟ้าควบคุมระบบบ่มสูบน้ำและระบบวางท่อ	2,000	set	28,700.00	57,400.00	4,500.00	9,000.00	66,400.00	
		1,000	ชุด	84,000.00	84,000.00	33,600.00	33,600.00	117,600.00	

ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ

05 พฤศจิกายน 2564 09:47:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	อุปกรณ์เครื่องมือวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุง - น้ำยาวัดค่า PH ของน้ำดิบ - เครื่องมือซ่อม - โพลีอูมิเนี่ยมคลอไรด์ (Poly aluminium chloride) - แอน ไอออนิค โพลีเมอร์ (An ionic polymer)	4,000	pumps	6,000.00	24,000.00	3,500.00	14,000.00	38,000.00	
		6,000	pumps	4,500.00	27,000.00	3,000.00	18,000.00	45,000.00	
		3,000	ชุด	1,450.00	4,350.00	580.00	1,740.00	6,090.00	
		1,000	งาน	18,500.00	18,500.00	3,500.00	3,500.00	22,000.00	
		-	-	114,450.00	157,850.00	44,180.00	70,840.00	228,690.00	
		1,000	ชุด	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
		1,000	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
		800,000	กก.	45.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
		25,000	กก.	250.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยต่อ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	- คลอรีนไฮโปไคลต์ (Dry calcium hypochlorite)	200.000	กก.	180.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	รวมค่าอุปกรณ์เครื่องมือวัดและเครื่องมือซ่อมบำรุง	-	-	13,875.00	91,650.00	0.00	0.00	91,650.00	
	งานฐานคอนกรีตรองรับระบบผลิต								
	งานดิน								
	- งานทดสอบดินวิธี Borings test	1.000	จุด	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- ปรับแก้พื้นที่	96.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	4,800.00	4,800.00	
	- งานขุดดิน	12.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	1,776.00	1,776.00	
	- ถมลูกรัง	8.000	ลบ.ม.	154.00	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00	
	- [681.93] ทรายหยาบ ทรายหยาบ	8.000	ลบ.ม.	681.93	5,455.44	99.00	792.00	6,247.44	
	- งานวางผัง	64.000	ตร.ม.	0.00	0.00	49.00	3,136.00	3,136.00	
	รวมค่างานฐานคอนกรีตรองรับระบบผลิต	-	-	835.93	6,687.44	12,346.00	22,504.00	29,191.44	

ธวัชชัย ปิยะสาร

05 พฤศจิกายน 2564 09:47:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	งานโครงสร้าง ค.ส.ล. - [2,028.04] กำลึงอัดประลัษที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. ตรดัษแพค * รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.* - [1,934.58] กำลึงอัดประลัษที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. ตรดัษแพค * รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.* รวมค่างานโครงสร้าง ค.ส.ล. งานไม่แบบ - ไม่แบบประกอบแบบ (80%)	12,000	ลบ.ม.	2,028.04	24,336.48	391.00	4,692.00	29,028.48	
		6,000	ลบ.ม.	1,934.58	11,607.48	306.00	1,836.00	13,443.48	
		-	-	3,962.62	35,943.96	697.00	6,528.00	42,471.96	
17		24,000	ตร.ม.	374.00	8,976.00	133.00	3,192.00	12,168.00	

ธวัชชัย ปิมะสาร

05 พฤศจิกายน 2564 09:47:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	- [48.13] ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	8,000	กก.	48.13	385.04	0.00	0.00	385.04	
	รวมค่างานไม้แบบ	-	-	422.13	9,361.04	133.00	3,192.00	12,553.04	
	งานเสริมเหล็ก								
19	- [50.47] ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	9,000	กก.	50.47	454.23	0.00	0.00	454.23	
	- [30,724.30] เหล็กเส้นกลมผิวขมขย SD.30 (นอก) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.570	ตัน	30,724.30	17,512.85	36.00	20.52	17,533.37	
	รวมค่างานเสริมเหล็ก	-	-	30,774.77	17,967.08	36.00	20.52	17,987.60	
19	งานประเภทไม่พิจารณาปรับราคา								
	- รถเครนยก + ติดตั้งอุปกรณ์	1,000	รายการ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าขนส่งระบบตกตะกอน+ท่อถังสูง (รถพ่วงล้อ 2 คัน)	2.000	รายการ	0.00	0.00	35,000.00	70,000.00	70,000.00	
	รวมค่างานประเภทนี้ที่พิจารณาปรับราคา	-	-	0.00	0.00	55,000.00	90,000.00	90,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,352,319.04	

แบบแสดงรายการภาษี และราคา

กฤษฎีกา/งาน

สำนักงานการ/งานก่อสร้าง
จากกองสถาปัตย์ระบบปรับอากาศแบบอัดไอน้ำปี 20 ค.บ./ชม. นานาคณบดี 9 ตำบลคณาจารย์ องค์การบริหารส่วนตำบลคณาจารย์ จังหวัดสตูล

[illegible]

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

คณะกรรมาธิการกำหนดศาลากลาง
เมื่อวันที่ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

NAME : BIRU

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเมตร
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

பாடல் 1 மனவழி

કચ્છના જિલ્લાના

05 พฤศจิกายน 2564 09:47:05

สถานที่ตั้งโครงการ : บ้านสวนโมกขพลาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลเสตอ

จำนวนราคากลาง 05 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการ กอสร่างระบบประปาเสถียรแบบอัตโนมัติ 20 ถ.บม./ชม.	2,352,319.04	1.3013	3,061,072.76	

રાવલપાટણ

หมายเหตุ : แผลงแบบสุรูปจากอตราจ รวม 3,061,072.76 บาท คอ 1 หน่วย

โครงการ กอสร่างระบบประชาธิปไตยแบบอัตโนมัติ 20 ลบม./ชม

[illegible]

แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบ ป.ร. 4 ^๕ ท.ม.บ. ^๖ ๒๕๖๖ ๑๘ ^๗ ท.ม.บ.

สำนักงานศาลากลาง
เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564

မေးခွန်း - မေးရန်

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินลงทุนน้อย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			3,061,072.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 36.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 85,029.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,061,072.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างกองสรางระบบประปาฝัวดินแบบอัตโนมัติ 20 ลบ.ม./ชม. บ้านควนโสน หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล		
สถานที่ก่อสร้าง	โคยวืชีคัตเลือก/กองสรางระบบประปาฝัวดินแบบอัตโนมัติ 20 ลบ.ม./ชม. บ้านควนโสน หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 พฤศจิกายน 2564	

ธวัชชัย ปิยะสาร
(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สอและ วัคเส้น
(สอและ วัคเส้น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มุสา มานะกล้า
(มุสา มานะกล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธวัชชัย ปิยะสาร

05 พฤศจิกายน 2564 09:47:08

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ 20 ลบ.ม./ชม. บ้านควนโนน หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโนน จังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง : โดยวิศวศัลยกรรม/ก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ 20 ลบ.ม./ชม. บ้านควนโนน หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโนน จังหวัดสตูล
ตำบล : ตำบล ควนสตอ อำเภอ : ควนโนน จังหวัด : สตูล

แบบเลขที่ : _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการ ก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ 20 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1,000 หลังละ 3,061,072.76 บาท	3,061,072.76	
สรุป	ราคากลาง (..... ตามลักษณะพื้นที่และจัดเก็บสองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)	ราคากลาง	
		3,061,072.76	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบอัดโน้มติ 20 ลบ.ม./ชม. บ้านควนเสน หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล			
	โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบอัดโน้มติ 20 ลบ.ม./ชม. บ้านควนเสน หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนสตอ	อำเภอ	ควนโดน
			จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แบบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564			

ธวัชชัย ปิยะสาร
(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สอและ วัดเสน
(สอและ วัดเสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มูสา มานะกล้า
(มูสา มานะกล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง