

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๗๔๔,๕๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างคูระบายน้ำ แบบ คสล.ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๗๐ x ๘๖ เมตร งานถนน คสล.ทางเข้าที่ทำการ อบต. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๘ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต. กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๗๔๔,๕๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ ใบแสดงปริมาณวัสดุและราคางาน แบบ ปร.๔
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก)
- ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายมุสา มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓	นายสอและ วัดเส้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ประมาณราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารสำนักงาน

สถานที่ หมู่ที่ 6 ต. ควนสตอ อ.ควนโดน จ. สตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน...อาคาร...	744,400.00	
2	กลุ่มงาน/งาน..ครุภัณฑ์จัดซื้อ....	-	
3	กลุ่มงาน/งาน.....		
4	กลุ่มงาน/งาน.....		
	ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	744,400.00	
	ราคากลาง	744,400.00	
ราคากลาง	เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสอและ วัดเส้น)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมูสา มานะกล้า)
นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ.....
(นางสาวธิดา ตันเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ประธานกรรมการ
(ธวัชชัย ปิยะสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....
(นางสาวธิดา ตันเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

กลุ่มงาน/งาน

ประมาณราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารสำนักงาน

สถานที่ หมู่ที่ 6 ต. ทวนสตอ อ.ทวนโคน จ. สตูล

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทวนสตอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน...อาคาร...(<5 แขน)	-	1.3074	-	เงินล่วงหน้า 0%
2	กลุ่มงาน/งาน...อาคาร...(<1 ล้าน)	570,366.25	1.3053	744,499.06	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3				-	เงินค่าประกัน หัก 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		744,499.06	
		คิดเป็นเงินประมาณ		744,400.00	

(ตัวอักษร)

(เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสอและ วัดเส้น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมุสา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ประธานกรรมการ

(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวธิดา ตันเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทวนสตอ

อนุมัติ.....

(นางสาวธิดา ตันเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทวนสตอ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทวนสตอ

ประมาณราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารชั้นกลาง

สถานที่ หมู่ที่ 6 ต. ความสะอาด อ.ควนโดน จ.สตูล

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคุ้ระบายน้ำตลอด.								
1.1	งานดินลูและถมดิน	10.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,480.00	1,480.00	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	4.30	ลบ.ม.	681.93	2,932.30	99.00	425.70	3,358.00	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.15	ลบ.ม.	1,934.58	4,159.35	306.00	657.90	4,817.25	ราคาวัสดุอ้างอิง
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4	13.00	ลบ.ม.	2,028.04	26,364.52	306.00	3,978.00	30,342.52	ราคาพาณิชย์สตูล
1.5	ไม้แบบ	12.00	ลบ.ฟ.	690.00	8,280.00			8,280.00	ก.ค 2564
1.6	ค่าแรงไม้แบบ	81.00	ตร.ม.			133.00	10,773.00	10,773.00	
1.7	ไม้คร่ำ, ค้ำยัน	5.00	ลบ.ฟ.	690.00	3,450.00			3,450.00	
1.8	เหล็ก RB ศก. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	340.56	กก.	30.54	10,400.70	4.10	1,396.30	11,797.00	ค่าแรงงาน
1.9	เหล็ก RB ศก. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	957.58	กก.	30.24	28,957.25	4.10	3,926.08	32,883.33	อ้างอิงจาก
1.10	เหล็ก DB ศก. 12 มม. (8.9 กก./เส้น)	350.76	กก.	25.82	9,056.62	3.30	1,157.51	10,214.13	กรมบัญชีกลาง
1.11	เหล็กฉาก L ขนาด 50 x 50 มม.	29.00	ฟุต	285.00	8,265.00	-	-	8,265.00	
1.12	ลวดผูกเหล็ก	35.00	กก.	47.35	1,657.25			1,657.25	
1.13	ตะปูคละขนาด	37.00	กก.	48.13	1,780.81			1,780.81	
2	งานบล็อควิเศษ								
2.1	ทรายหยาบรองพื้น	24.85	ลบ.ม.	681.93	16,945.96	99.00	2,460.15	19,406.11	
2.2	งานบล็อควิเศษ รุ่น อัญศิลา 6 ซม.	11,350.00	ก้อน	15.00	170,250.00		-	170,250.00	
2.3	งานบล็อควิเศษ จัตุรัส 6 ซม.	11,350.00	ก้อน	4.00	45,400.00	-	-	45,400.00	
2.4	ค่าแรงงานปูบล็อควิเศษ	454.00	ตร.ม.		-	25.00	11,350.00	11,350.00	
รวม								375,504.40	

สถานที่ หมู่ที่ 6 ต. ความสะอาด อ.ควนโดน จ.สตูล

[illegible]