

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนพาราเอสพล์ต์ดักคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว

1,860 เมตร หนา 0.05 เมตร งานอาคารศาลากลางน้ำ อาคารศาลาที่พักประชาชน จำนวน 2 หลัง

2. องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมู่ที่ 5 งานก่อสร้างรายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต.กำหนด)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,676,200.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 9,911,052.65 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน пр.4

6.2 รายงาน пр.5 (ก)

6.3 รายงาน пр.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชวิชัย ปิยะสาร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

7.2 สอและ วัดเส้น กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 มุสา มานะกล้า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

ชวิชัย ปิยะสาร

07 มกราคม 2564 15:46:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 งานก่อสร้างรายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต.กำหนด 1.งานศาลากลางน้ำ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ถัดคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.05 เมตร งานอาคารศาลากลางน้ำ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ความยาว	อาคารศาลาที่พักประชาชน จำนวน 2 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควมสตอ อุบลควมสตอ จ.สุรินทร์	พื้นที่	5 ไร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง					
งานก่อสร้างรายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต.กำหนด					
หน่วยงานบริหารส่วนตำบลควมสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควมสตอ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 ธันวาคม 2563		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					738,372.34	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					837,267.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									1,575,639.34

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,575,639.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธวัชชัย ปิยะสาร

07 มกราคม 2564 15:46:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม หมวดงานทั่วไป								
		- งานสำรวจพื้นที่ วางแนว ตรวจสอบความลึกน้ำ	จุด	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	
		- งานวางผังแนวเสาเข็ม	จุด	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
		- งานเสาเข็ม 0.20 x0.20x 12.50 ม.	ต้น	2,404.67	28,856.04	700.00	8,400.00	37,256.04	
		- งานสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	0.00	0.00	700.00	8,400.00	8,400.00	
		งานหมวดระบายน้ำ							
		- งานชุดระบายน้ำแบบธรรมชาติ	เมตร	0.00	0.00	200.00	86,000.00	86,000.00	
	- งานก่อสร้างระบายน้ำ คลสิ.ตามรูปแบบ	เมตร	900.00	203,400.00	200.00	45,200.00	248,600.00		
	- งานปรับแต่งหลังการชุดระบายน้ำ ธรรมชาติ	เมตร	0.00	0.00	200.00	86,000.00	86,000.00		
	- งานปรับแต่งหลังการก่อสร้างระบายน้ำ คลสิ.	เมตร	0.00	0.00	200.00	45,200.00	45,200.00		
	หมวดงานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง คาบับพื้น	ถ.บม.	2,009.35	16,074.80	345.00	2,760.00	18,834.80		

ธวัชชัย ปิยะสาร

07 มกราคม 2564 15:46:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.240	ตัน	22,074.10	5,297.78	4,100.00	984.00	6,281.78	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมขี้ SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	.230	ตัน	18,479.19	4,250.21	4,100.00	943.00	5,193.21	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง คานหลังคา	2.960	ลบ.ม.	2,009.35	5,947.67	345.00	1,021.20	6,968.88	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง เสา/ค้ำ	1.000	ลบ.ม.	2,009.35	2,009.35	345.00	345.00	2,354.35	
	- [19,509.35] เหล็กเส้นกลมผิวขมขี้ SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.630	ตัน	19,509.35	12,290.89	3,300.00	2,079.00	14,369.89	
	- [44.24] ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	75.000	กก.	44.24	3,318.00	0.00	0.00	3,318.00	
	- [614.85] ไม้กระดาน ไม้กระดาน ไม้เส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	80.000	ตร.ม.	614.85	49,188.00	0.00	0.00	49,188.00	
	- งานพื้นที่สำเร็จรูป	64.000	ตร.ม.	250.00	16,000.00	250.00	16,000.00	32,000.00	
	- งานคอนกรีตพื้นหน้า	3.220	ลบ.ม.	2,009.35	6,470.10	345.00	1,110.90	7,581.01	

ธวัชชัย ปิยะสาร

07 มกราคม 2564 15:46:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานเหล็ก WIRE MESH	64.400	ตร.ม.	23.36	1,504.38	5.00	322.00	1,826.38	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	72,337.16	354,607.22	94,335.00	383,765.10	738,372.34	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานโครงสร้าง	58.800	ตร.ม.	0.00	0.00	350.00	20,580.00	20,580.00	
	- งานหลังคากระเบื้องตามแบบ พร้อมมุง	58.800	ตร.ม.	700.00	41,160.00	150.00	8,820.00	49,980.00	
	- แป ระแนงกันสแลมสำเร็จรูป	58.800	ตร.ม.	270.00	15,876.00	50.00	2,940.00	18,816.00	
	- เหล็ก C 100X50X20X2.3 มม.	58.800	ตร.ม.	580.00	34,104.00	100.00	5,880.00	39,984.00	
	- งานหน้าบัน	2.000	ชุด	5,300.00	10,600.00	800.00	1,600.00	12,200.00	
	- งานชิงช้าย-ปิดชิงช้าย	4.000	ชุด	2,600.00	10,400.00	500.00	2,000.00	12,400.00	
	- งานคิ๊ป คลล.	2.000	ชุด	5,300.00	10,600.00	1,000.00	2,000.00	12,600.00	
	- งานลาย กนก ต่างๆ	4.000	ชุด	5,500.00	22,000.00	1,000.00	4,000.00	26,000.00	
	- งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องงานหลังคา	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

ตัวชี้วัด ปีมะสาร

07 มกราคม 2564 15:46:43

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานผนัง								
	- งานผนังก่ออิฐ	10.000	ตร.ม.	240.00	2,400.00	250.00	2,500.00	4,900.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	20.000	ตร.ม.	85.00	1,700.00	82.00	1,640.00	3,340.00	
	หมวดงานตกแต่งพื้น								
	- งานปูกระเบื้อง ตามแบบ ภายในอาคาร	17.500	ตร.ม.	520.00	9,100.00	158.00	2,765.00	11,865.00	
	- งานปูกระเบื้อง ตามแบบ ภายนอกอาคาร	46.500	ตร.ม.	550.00	25,575.00	158.00	7,347.00	32,922.00	
	- งานอุดปากรตที่เกี่ยวกับตกแต่งพื้น	1.000	ตร.ม.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	หมวดงานประตู่ - หน้าต่าง								
	- งานประตู่ ป1	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- งานหน้าต่าง น1	2.000	ชุด	24,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
	- งานหน้าต่าง น2	1.000	ชุด	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	1.000	ชุด	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานการระเบียบยกกันตก	- งานรื้อระเบียบยกกันตก	44.200	ม.	3,100.00	137,020.00	300.00	13,260.00	150,280.00	
	- งานตอกตะปูเพิ่มเติม	1.000	ชุด	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
	หมวดงานระบบไฟฟ้าต่างๆ								
	- งานเดินไฟฟ้า	1.000	ชุด	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	- งานระบบป้องกัน	1.000	ชุด	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- งานระบบเดินสายไฟฟ้า	1.000	ชุด	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- งานอื่นๆ พร้อม อุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้งงานไฟฟ้า	1.000	งาน	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	
	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
	- งานสี	1.000	งาน	28,000.00	28,000.00	9,900.00	9,900.00	37,900.00	
	- งานเก็บกวาดสถานที่	1.000	งาน	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	- งานอื่นๆ งานตกแต่งที่เกี่ยวข้องงานเบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	18,500.00	18,500.00	6,000.00	6,000.00	24,500.00	

ธวัชชัย ปิยะสาร

07 มกราคม 2564 15:46:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	361,245.00	681,035.00	85,798.00	156,232.00	837,267.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									1,575,639.34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		ก่อสร้างอาคารสถานที่ที่ประชาชน จำนวน 2 หลัง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.05 เมตร งานอาคารศาลากลางน้ำ				
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล ความลึกต่อ อาสาสมัครที่ปรึกษาประชาชน จำนวน 2 หลัง ซึ่งได้บริหารจัดการส่วนตำบลความลึกต่อ อำเภอความลึกต่อ จังหวัด สัตตล 5				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		งานก่อสร้างรายละเอียดแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อนุมัติกำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลความลึกต่อ / องค์การบริหารส่วนตำบลความลึกต่อ				
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					802,278.37	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					256,014.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,058,292.37	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,058,292.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธวัชชัย ปิยะสาร
07 มกราคม 2564 15:46:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
		- งานชุดดินฐานรากและถมดิน	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	1,361.60	1,361.60	
		- งานทรายบดอัดแน่นรองใต้ฐานราก และพื้น	ลบ.ม.	681.93	340.96	99.00	49.50	390.47	
		- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	1,915.89	383.17	398.00	79.60	462.78	
		- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	350.00	102,900.00	0.00	0.00	102,900.00	
		- ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	29,400.00	29,400.00	
		- งานไม้แควยึดแบบ	ลบ.ฟ.	450.00	39,690.00	0.00	0.00	39,690.00	
		- [39.96] ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม	กก.	39.96	4,315.68	0.00	0.00	4,315.68	
		ขนาด 3 นิ้ว							
		- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	ลบ.ม.	2,009.35	72,336.60	391.00	14,076.00	86,412.60	
		- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ ศก. 6 มม SR 24	ตบ	22,074.10	11,037.05	0.00	0.00	11,037.05	
		- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ ศก. 9 มม SR 24	ตบ	21,135.87	23,249.45	0.00	0.00	23,249.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ ศก. 12 มม SR 24	.600	ตัน	19,509.35	11,705.61	0.00	0.00	11,705.61	
	- งานเหล็กเสริมข่อย ศก. 12 มม SD 30	1.400	ตัน	19,509.35	27,313.09	0.00	0.00	27,313.09	
	- งานเหล็กเสริมข่อย ศก. 16 มม SD 30	1.817	ตัน	18,479.19	33,576.68	0.00	0.00	33,576.69	
	- ค่าแรงงานเหล็กเสริมคอนกรีต	4,900.000	กก.	0.00	0.00	4.10	20,090.00	20,090.00	
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh	124.000	ตร.ม.	23.36	2,896.64	5.00	620.00	3,516.64	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	22.000	กก.	23.36	513.92	5.00	110.00	623.92	
	- เสาคementกรีดอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22 ม.ความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 ม.	12.000	طن	1,300.00	15,600.00	700.00	8,400.00	24,000.00	
	รับน้ำหนักบรรทุกตลอดถึ้นไม่น้อยกว่า 18 ตัน / ตัน								
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	12.000	ตัน	0.00	0.00	250.00	3,000.00	3,000.00	
	- พื้นสำเร็จรูปชนิดทองเรียบ ทน 5 ซม.	121.000	ตร.ม.	230.00	27,830.00	30.00	3,630.00	31,460.00	
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องใยรา	1,388.000	แผ่น	85.00	117,980.00	0.00	0.00	117,980.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันหลังคา	24.000	แผ่น	65.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
	- ครอบปิดข้าง	60.000	แผ่น	65.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ครอบปิดจั่ว	120.000	แผ่น	65.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
	- [43.46] ครอบกระเบื้องคอนกรีต* ครอบข้างปิดชาย สี่แฉก สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล คราซาง*	24.000	แผ่น	43.46	1,043.04	0.00	0.00	1,043.04	
	- ครอบสันตะเข้	80.000	แผ่น	65.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	8.000	แผ่น	65.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
	- ค่าแรงผูกกระเบื้องเอयर	222.000	ตร.ม.	0.00	0.00	85.00	18,870.00	18,870.00	
	- [878.50] เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ท่อน	55.000	ท่อน	878.50	48,317.50	0.00	0.00	48,317.50	
	- [654.21] เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 25.5 กก./ท่อน	4.000	ท่อน	654.21	2,616.84	0.00	0.00	2,616.84	

ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [551.40] เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 20 กก./ท่อน	11.000	ท่อน	551.40	6,065.40	0.00	0.00	6,065.40	
	- เหล็กกล่อง 50x50 มม.หนา 1.6 มม. ยาว 6 ม.	4.000	ท่อน	270.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- เหล็กกล่อง 125x50 มม.หนา 2.3 มม. ยาว 6 ม.ค่าอื่น	6.000	ท่อน	750.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- แปสำเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสี หนา 0.55 มม. ยาว 4 ม.	306.000	เส้น	145.00	44,370.00	0.00	0.00	44,370.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแปสำเร็จรูป	4.000	กล่อง	220.00	880.00	0.00	0.00	880.00	
	- ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูป	55.000	ม.	0.00	0.00	30.00	1,650.00	1,650.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	2,700.000	กก.	0.00	0.00	5.00	13,500.00	13,500.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 8 "	108.000	ม.	80.00	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	
	- ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 6 "	108.000	ม.	65.00	7,020.00	0.00	0.00	7,020.00	
	- แผ่นปิดนกก PVC สำเร็จรูป	108.000	ม.	30.00	3,240.00	10.00	1,080.00	4,320.00	

อวิชชัย ปิมะสาร

07 มกราคม 2564 15:46:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ค่าแรงติดตั้งเชิงชายไม้สังเคราะห์ - ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์	108,000	ม.	0.00	0.00	75.00	8,100.00	8,100.00	
	- ทับไม้ฉลิมไม้สังเคราะห์ ขนาด 6 "	16,000	ม.	110.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
	- ไม้ฉลิมไม้สังเคราะห์ ขนาด 8 "	16,000	ม.	110.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
	- ค่าแรงติดตั้งทับไม้ฉลิมไม้สังเคราะห์	16,000	ม.	0.00	0.00	65.00	1,040.00	1,040.00	
	- งานปิดผนึก คสล.	24,000	ม.	70.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าระแนงไม้สำเร็จรูป ขนาด 3 "	140,000	ตร.ม.	170.00	23,800.00	70.00	9,800.00	33,600.00	
	โครงสร้างเหล็กชุบสีพร้อมสีทาภายนอกภายใน								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	112,289.28	667,421.63	2,470.10	134,856.70	802,278.37	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานฝ้าและผิวพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	พื้นที่ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" ทำพื้นผิวทรายกลาง	124.000	ตร.ม.	250.00	31,000.00	158.00	19,592.00	50,592.00	
	- พื้นผิวหินขัด	32.000	ตร.ม.	240.00	7,680.00	153.00	4,896.00	12,576.00	
	- พื้นผิวทรายล่าง	27.000	ตร.ม.	250.00	6,750.00	99.00	2,673.00	9,423.00	
	- ปรับปูนทรายรองพื้นบนไค	27.000	ตร.ม.	125.00	3,375.00	61.00	1,647.00	5,022.00	
	- จุ่มกั้นไม้ตะทองเหลือง	45.000	ม.	310.00	13,950.00	35.00	1,575.00	15,525.00	
	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	29.000	ตร.ม.	230.00	6,670.00	78.00	2,262.00	8,932.00	
	- ฉาบปูนทรายรองพื้น	29.000	ตร.ม.	60.00	1,740.00	70.00	2,030.00	3,770.00	
	- ผนังทรายล่าง	24.000	ตร.ม.	240.00	5,760.00	121.00	2,904.00	8,664.00	
	- ปูนทึบภูเขา	29.000	ตร.ม.	500.00	14,500.00	210.00	6,090.00	20,590.00	
-	บัวปูนปั้นผนัง	29.000	ม.	160.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	228.000	ตร.ม.	80.00	18,240.00	70.00	15,960.00	34,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานไฟฟ้า	- บังคับไม่ส่งกระแส	43.000	ม.	120.00	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	
	- แผงควบคุมวงจรย่อยชนิด 4 วงจร พร้อมแม่เหล็ก	4.000	ชุด	2,300.00	9,200.00	300.00	1,200.00	10,400.00	
	- โคมไฟลูออเรสเซนต์ 2x36w	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	200.00	400.00	2,800.00	
	- สวิตช์เดี่ยวไฟฟ้าภายใน	2.000	ชุด	80.00	160.00	80.00	160.00	320.00	
	- เชือกติดเบรคเกอร์	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้าภายใน	2.000	จุด	400.00	800.00	300.00	600.00	1,400.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้าภายนอก	76.000	งาน	300.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
	- งานหาสีน้ำพลาสติก	382.000	ตร.ม.	30.00	11,460.00	30.00	11,460.00	22,920.00	
	- ทาสีน้ำมัน	232.000	ตร.ม.	30.00	6,960.00	35.00	8,120.00	15,080.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	7,205.00	174,445.00	2,000.00	81,569.00	256,014.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									1,058,292.37

อรัชชัย ปิมะสาร

07 มกราคม 2564 15:46:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงก่อสร้างถนน พาราแอสฟัลต์ที่คอนกรีต ถนนสายทางขั้ววงตาหงา				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ที่คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หน้า 0.05 เมตร งานอาคารศาลากลางน้ำ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ความยาว	อาคารศาลาที่พักประชาชน จำนวน 2 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนสตอ จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 อำเภอ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	งานก่อสร้างรายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต.กำหนด				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ				
คำนวณราคาากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง	เมื่อวันที่	24 ธันวาคม 2563		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,959,325.88	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,959,325.88	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,959,325.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธวัชชัย ปิยะสาร

07 มกราคม 2564 15:46:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปรับระดับ (หินคลุก)	345.000	ลบ.ม.	1,165.00	401,925.00	0.00	0.00	401,925.00	
	- งานปูผิวถนนทางเดิมแล้วลาดทับ	2,300.000	ตร.ม.	10.66	24,518.00	0.00	0.00	24,518.00	
	- งาน Prime Coat	2,300.000	ตร.ม.	31.31	72,013.00	0.00	0.00	72,013.00	
	- งาน Tack Coat	7,000.000	ตร.ม.	13.49	94,430.00	0.00	0.00	94,430.00	
	- งาน Para Asphalt Concrete ทนฯ 0.05 ม.	2,300.000	ตร.ม.	293.64	675,372.00	0.00	0.00	675,372.00	
	บนผิว Prime Coat								
	- งาน Para Asphalt Concrete ทนฯ 0.05 ม.	7,000.000	ตร.ม.	289.00	2,023,000.00	0.00	0.00	2,023,000.00	
	บนผิว Tack Coat								
	- งานป้ายจราจร แบบ บ.-1	1.000	ชุด	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00	
	- งานป้ายจราจร แบบ บ.-33	1.000	ชุด	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	4,040.00	
	- Guard rail	20.000	ม.	1,560.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	
	- ติดเส้นจราจรชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม. (เส้นข้าง)	372.000	ตร.ม.	280.00	104,160.00	0.00	0.00	104,160.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ใต้เสาจรรยาชนิดสี่เหลี่ยม กว้าง 0.10 ม. (เส้นกลาง)	42.920	ตร.ม.	280.00	12,017.60	0.00	0.00	12,017.60	
	- งานปูทรายรองพื้น	47.400	ลบ.ม.	681.93	32,323.48	0.00	0.00	32,323.48	
	- งานปู Block Cpac	948.000	ตร.ม.	500.00	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00	
	- งานกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา)	3,720.000	ตร.ม.	1.69	6,286.80	0.00	0.00	6,286.80	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	13,186.72	3,959,325.88	0.00	0.00	3,959,325.88	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									
3,959,325.88									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาทอง หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนพาราเมอส์ฟลัดไลท์คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.05 เมตร งานอาคารศาลากลางน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ความสวย อาคารศาลาที่พักประชาชน จำนวน 2 หลัง อยู่ใต้การบริหารสวนตำบลความสวย อยู่ใกล้ความโดดเด่น จังหวัด สัตต 5
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างรายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต.กำหนด)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลความสวย / องค์การบริหารส่วนตำบลความสวย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อัฐชัย ปีมะสาร

07 มกราคม 2564 15:46:42

จำนวนรายการกลาง
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

ขนาดหรือพื้นที่อาคารจำนวน 2,097.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 973.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แยกแบบแปลนปลวกก่อสร้างรวม 2,040,925.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 5 กรมก่อสร้างและเสียสละตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต.กำหนด 1.งานศัลยกรรมทางหลวง

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างปรับปรุงมีถนนทางเท้า 5 โดยยกสรางถนนทางเท้าคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร ทน 0.05 เมตร งานอาคารศาลากลาง

สถานที่ก่อสร้าง
อาคารศาลาประชาชน จำนวน 2 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลความสะอาด อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ตำบล ความสะอาด อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
พื้นที่ 5 ไร่ 5 งาน 10 ตารางวา

นางสาวอรุณรายละเอียดคนแบบแปลนและรายการประกอบภาพที่ ๖๒๕.ภาพหน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก / องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก

ແບບ ປຣ. 4 ພາມ ມີອຳນວນ 7 ກມ

ความฉันทราคารากลาง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

NAME: BERNARD

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F เงินลงทุนจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				2,040,925.63	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน	2,097.00 ตารางเมตร	เฉลี่ย	973.25 บาท/ตารางเมตร
----------------------------	--------------------	--------	----------------------

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,040,925.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารที่พักประชาชน จำนวน 2 หลัง			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนพาราออสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.05 เมตร งานอาคารศาลากลางน้ำ			
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารศาลากลางที่ 1 ประชาชน จำนวน 2 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ-อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 ตำบล ควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล			
แบบเลขที่	งานก่อสร้างรายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต.กำหนด			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 ธันวาคม 2563		

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
1	ก่อสร้างอาคารศาลากลางที่พักประชาชน จำนวน 2 หลัง	1,058,292.37	1.2953	1,370,806.10
รวมค่าก่อสร้าง				1,370,806.10

ขนาดพื้นที่อาคารจำนวน 80.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,135.07 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,370,806.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

ก่อสร้างอาคารที่พักประชาชน จำนวน 2 หลัง

งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนพาแรแอลฟัลติคคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร งานอาคารศาลากลางน้ำ

๑. การประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ๕ ตำบล
 ๒. การประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ๕ ตำบล
 ๓. การประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ๕ ตำบล
 ๔. การประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ๕ ตำบล
 ๕. การประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ๕ ตำบล

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและต่างประเทศ อ.บ.ค. (ก.บ.ค.)

องค์การบริหารส่วนตำบล / องค์การบริหารส่วนตำบล

ကမ္ဘာ	၈	ကမ္ဘာ
ကမ္ဘာ		

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

မလ္လ : ဝဇ္ဇမ

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินลงทุนภายใน 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

1,370,806.10

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 80.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,135.07 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปจากก่อสร้าง รวม 1,370,806.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงก่อสร้างถนน พาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายทางเข้าวังตาหงา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.05 เมตร งานอาคารศาลากลางน้ำ		
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารศาลาที่พักประชาชน จำนวน 2 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยซื้อที่ดินแยก/ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 ตำบลคูปีล อำเภอกันตัง จังหวัดสตูล		
แบบแปลนที่	งานก่อสร้างรายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต.กัาหงา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ		
แบบ ป.ร. 4	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 ธันวาคม 2563	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงก่อสร้างถนน พาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายทางเข้าวังตาหงา	3,959,325.88	1.2953	5,128,514.81	
รวมค่าก่อสร้าง				5,128,514.81	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 9,300.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 551.45 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แยกแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,128,514.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปรับปรุงก่อสร้างถนน พาราแอตเพลติกพาร์ค ถนนสายทางเข้าวังตาหงา

งานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าและกำแพงด้านข้างทาง หมู่ 5 โดยก่อสร้างถนนพาราเมธาลัยตัดจากถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร งานอาคารศาลากลางหน้า

๑. ภาควิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน ๒ หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลความสะอาด อำเภอความสะอาด จังหวัดอุดรธานี
 ๒. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 ๓. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 ๔. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 ๕. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๗. แผนกลยุทธ์ระดับคณะและหน่วยงานในการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการฯ

0008 รวง องค์การบริหารส่วนตำบลความสะอาด / องค์การบริหารส่วนตำบลความสะอาด

3	3
---	---

24 ธันวาคม 2563

МЛН : БЗНМ

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินลงทุนจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

វិធានការបំបាត់ជំងឺ

5,128,514.81

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 9,300.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 551.45 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปจากเอกสาร รวม 5,128,514.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.05 เมตร งานอาคารศาลากลางน้ำ		
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารศาลาใช้การประชุม จำนวน 2 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยมีวัสดุเลือก/ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 ตำบล ควนสตอ อำเภอ		
แบบเลขที่	งานก่อสร้างรายละเอียดตามแบบแปลนและรายการการประมาณการที่ อบต.ท่าหนด)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ / องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ		
แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 ธันวาคม 2563	

ธวัชชัย ปิยะสาร
(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สอและ วัดเส้น
(สอและ วัดเส้น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มูสา มานะกล้า
(มูสา มานะกล้า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาทอง หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนพาราออสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หน้า 0.05 เมตร งานอาคารศาลากลางน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง : อาคารศาลาที่พักประชาชน จำนวน 2 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาทอง หมู่ที่ 5
แบบเลขที่ : ตามล ควบคุมสตอ งานก่อสร้างรายละเอียดรูปแบบและรายการการประมาณการที่ อบต.กัทนาคู อำเภอ กวามโค่น จังหวัด สตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาทอง หมู่ที่ 5 งานก่อสร้างรายละเอียดตามแบบและรายการการประมาณการที่ อบต.กัทนาค 1.งานศาลากลางน้ำ จำนวน 1,000 หลังละ 2,040,925.63 บาท	2,040,925.63	
2	ก่อสร้างอาคารศาลาที่พักประชาชน จำนวน 2 หลัง จำนวน 2,000 หลังละ 1,370,806.10 บาท	2,741,612.20	
3	ปรับปรุงก่อสร้างถนน พาราออสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายทางเข้าวังตาทอง จำนวน 1,000 หลังละ 5,128,514.81 บาท	5,128,514.81	

ธวัชชัย ปิยะสาร

07 มกราคม 2564 15:46:48

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนพารแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.05 เมตร งานอาคารศาลากลางน้ำ		
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารศาลาที่พักประชาชน จำนวน 2 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล		
แบบเลขที่	งานก่อสร้างระยะเื่อติดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ ยศต.กำหนด		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 ธันวาคม 2563	

สรุป	ราคากลาง (.....) ราคากลาง	รวม	
		รวม	รวม
ราคากลาง (.....) ราคากลาง	9,911,052.65		