

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณอาคารสำนักงาน หมู่ที่ ๖ ตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๑,๓๒๔,๔๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน/พอสังเขป

ปรับพื้นที่คันทางเดิม แล้วบดเรียบให้มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมทั้งงานขยายคันทางตลอดจนงานพื้นทางทรายหยาบให้ได้ขนาดกว้าง/ยาว ตามรูปแบบที่กำหนด หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร และงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดกว้าง/ยาว ตามรูปแบบกำหนด หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมทั้งงานก่อสร้างเสาธง ขนาดตามรูปแบบที่กำหนด รวมถึงการติดตั้งป้ายโครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๑,๒๕๙,๘๐๐.- บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายมุสา มานะกล้า	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓	นายสอและ วัดเส้น	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณอาคารสำนักงาน

สถานที่ หมู่ที่ 6 ต. ควนสตอ อ.ควนโดน จ. สตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อ มิถุนายน 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน...อาคาร...	1,259,800.00	
2	กลุ่มงาน/งาน..ครุภัณฑ์จัดซื้อ....		
3	กลุ่มงาน/งาน.....		
	ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้ง โครงการ/งานก่อสร้าง	1,259,800.00	
	ราคากลาง	1,259,800.00	
ราคากลาง	หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสอและ วัดเสน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมุสา มานะกล้า)

นายช่างโยธาวุโส

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ประธานกรรมการ

(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางธิดา พันสนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

อนุมัติ.....

(นายดาละ นานาเลน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณอาคารสำนักงาน

สถานที่ หมู่ที่ 6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

ส่วนราชการ อบต.ควนสตอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน...อาคาร...(< 5 แสน)		1.3052	-	เงินล่วงหน้า 0%
2	กลุ่มงาน/งาน...อาคาร...(< 1 ล้าน)	965,389.11	1.3050	1,259,832.78	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	เงินค่าประกัน หัก 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					พื้นที่เผ่นคกรุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,259,832.78	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,259,800.00	

(ตัวอักษร)

(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสอและ วัดเสน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมุสา มานะกล้า)
นายช่างโยธาวาสุโส

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ประธานกรรมการ
(ธวัชชัย ปิยะสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นางธิดา พันธ์นอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

อนุมัติ.....
(นายดาเร นานาเลน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ หมู่ที่ 6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างปรับปรุงบริเวณอาคารสำนักงาน								
1	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดเรียบ	1,550.00	ตร.ม.			11.37	17,623.50	17,623.50	ราคาวัสดุอ้างอิง
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	77.50	ลบ.ม.	707.48	54,829.70			54,829.70	ราคาพาณิชย์สตูล
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	1,550.00	ตร.ม.	357.28	553,784.00			553,784.00	เม.ย. 61
4	Expansion Joint	10.00	ม.	137.50	1,375.00			1,375.00	
5	Contraction Joint	204.00	ม.	84.13	17,162.52			17,162.52	ค่าแรงงาน
6	Longitudinal Joint	-	ม.	94.66	-			-	อ้างอิงจาก
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	24.00	ลบ.ม.	528.66	12,687.84			12,687.84	กรมบัญชีกลาง
8	งานถมหินผุรองพื้นทาง	141.50	ลบ.ม.	257.72	36,467.38			36,467.38	
9	งานถมหินคลุกพื้นทาง กลบหลุมบ่อ ขยายคันทาง	61.16	ลบ.ม.	528.66	32,331.79			32,331.79	
10	งานรื้อถอนอาคารเดิม	36.00	ตร.ม.			400.00	14,400.00	14,400.00	
รวม								740,661.73	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ หมู่ที่ 6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							740,661.73	
2	งานก่อสร้างเสาธงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
1	งานชุดหลุมพร้อมถมดิน	2.20	ลบ.ม.			148.00	325.16	325.16	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.58	ลบ.ม.	707.48	1,121.00	99.00	156.87	1,277.87	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4	5.27	ลบ.ม.	1,962.62	10,341.04	391.00	2,060.18	12,401.22	
4	เหล็ก Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	13.00	ตร.ม.	27.10	352.30	4.10	53.30	405.60	
5	เหล็ก RB ศก. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	112.50	กก.	26.14	2,940.75	4.10	461.25	3,402.00	
6	เหล็ก RB ศก. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	65.00	กก.	25.69	1,669.85	4.10	266.50	1,936.35	
7	เหล็ก RB ศก. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	218.00	กก.	23.88	5,205.84	4.10	893.80	6,099.64	
8	เหล็ก DB ศก. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	125.00	กก.	23.48	2,935.00	4.10	512.50	3,447.50	
9	งานก่ออิฐมุมอูเต็มแผ่นฉาบเรียบบุทรายล้าง	9.60	ตร.ม.	1,100.00	10,560.00	167.00	1,603.20	12,163.20	
10	งานพื้นหินอ่อน สีดำ	10.00	ตร.ม.	766.00	7,660.00	198.00	1,980.00	9,640.00	ขนาด 0.30x0.60
11	งานพื้นทางเท้าทรายล้าง	13.00	ตร.ม.	250.00	3,250.00	99.00	1,287.00	4,537.00	
12	งานดินถมภายใน	12.00	ลบ.ม.	81.32	975.84		-	975.84	
								797,273.11	ยอดยกไป



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

สถานที่ หมู่ที่ 6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							797,273.11	
	งานเหล็ก					-	-		
1	เสา High mesh สูง 12.00 ม.	1.00	ต้น	120,000.00	120,000.00	36,000.00	36,000.00	156,000.00	
2	แผ่น Plate หนา 10 มม.	1.00	แผ่น	1,550.00	1,550.00	465.00	465.00	2,015.00	
3	Bolt สก. 25 มม.	8.00	อัน	300.00	2,400.00	720.00	720.00	3,120.00	
4	ระบบชักรอก รวมรางชาติ (ขนาด 2.00 x 3.00 ม.)	1.00	คัน	1,850.00	1,850.00	555.00	555.00	2,405.00	สแตนเลส
5	ระบบสายล่อฟ้า	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
6	หัวบัวขอบทรายล้าง	14.00	ม.	180.00	2,520.00	756.00	756.00	3,276.00	
								965,389.11	



