

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหน้าร้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๓๒๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหน้าร้าน หมู่ที่ ๓ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร รวมถึงการติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต. จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประมาณการที่ อบต. กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๓๒๕,๘๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีงบประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	ส.ต.ต.ธวัชชัย ปิยะสาร	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายมุสา มานะกล้า	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓	นายสอและ วัดเส้น	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายหน้าบ้าน

ความกว้าง 4.00 เมตร น้ำหนักเฉลี่ย 26.50 บ.
ความยาว 140.00 เมตร
ความหนา.สูง 0.15 เมตร
พื้นที่ 560.00 ตารางเมตร ศ.ก. 62

หมู่ที่ 3 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	560.00	14.51	8,125.60	1.3822	20.06	11,231.20
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.00	681.93	19,094.04	1.3822	942.56	26,391.78
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	560.00	346.83	194,224.80	1.3822	479.39	268,457.52
4	Expansion Joint	ม.	4.00	122.93	491.72	1.3822	169.91	679.66
5	Contraction Joint	ม.	52.00	86.18	4,481.36	1.3822	119.12	6,194.14
6	Longitudinal Joint	ม.	-	94.66	-	1.3822	130.84	-
7	งานไหล่ทาง หินคลุก	ลบ.ม.	11.20	526.61	5,898.03	1.3822	727.88	8,152.26
8	งานยกระดับ-ขยายคันทางเดิม (วัสดุคัดเลือก)	ลบ.ม.	-	247.87	-	1.3822	342.61	-
9	งานถมหินคลุกพื้นทาง กลบหลุมบ่อ ขยายคันทาง	ลบ.ม.	6.50	526.61	3,422.97	1.3822	727.88	4,731.23
9	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.60 ม	ท่อน	-	1,271.00	-	1.3822	1,756.78	-
10	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 0.80 ม	ท่อน	-	1,792.00	-	1.3822	2,476.90	-
11	งานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาด dia 1.00 ม	ท่อน	-	2,717.00	-	1.3822	3,755.44	-
					235,738.52	รวม		325,837.79
ตัวอักษร (-สามแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)					ปรับยอด			325,800.00

ราคากลาง	ตัวอักษร (-สามแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)	325,800.00
----------	---	------------

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสอนและ วัดเส้น)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมูสา มานะกล้า)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ส.ต.ต.....ประธานกรรมการ
(ธวัชชัย ปิยะสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นางสาวธิดา ตันเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
เงินจ่ายล่วงหน้า	0%
เงินประกันผลงาน	0%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ลงชื่อ.....
(นายดาเร นานาเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ